

KOSZTORYS OFERTOWY

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Giecz - Borzejewo I odcinek - Etap I						
Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	4	5	6	7	8
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz przygotowanie mapy wykonawczej	km	1,033		
2		Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem i wyniesieniem w teren oraz utrzymywaniem w trakcie robót	ryczałt	1		
3	01.02.01	Karczowanie krzaków i poszycia i odwozem karpiny na odl. do 10 km	m ²	920		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*		
	02.01.01	Wykonanie wykopów	*	*		
4		Wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni jezdni z przerzutem poprzecznym urobku i wbudowaniem w nasyp - grunt kat. III wraz z formowaniem nasypu	m ³	125,00		
5		Wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni jezdni z - grunt kat. III wywozem urobku na odkład na miejscu	m ³	209,00		
	02.03.01	Wykonanie nasypów	*	*		
6		Wykonanie nasypów pod konstrukcję nawierzchni jezdni z materiału z odkładu z formowaniem nasypu	m ³	26,00		
	04.00.00	PODBUDOWY	*	*		
	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	*	*		
7		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4607,00		
	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego				
8		Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego grubości 10 cm	m ²	4607,00		
9		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego grubości średnio 8 cm - wyrównanie podbudowy pomocniczej	m ²	4463,00		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*		
	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	*	*		
10		Uzupełnienie pobocza humusem gr. 8 cm z transportem urobku z odległości do 10 km - 124 m³	m ²	1550,00		
Razem (bez podatku VAT)						0,00
Podatek VAT w wysokości 23 %						0,00
OGÓŁEM (z podatkiem VAT)						0,00

