

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie, bez pasa roboczego w kuchni i pas płytek w łazience	m ²		
		2,5*2*(1,05+1,54)+2,5*2*(4,62+1,85)+2,5*2*(4,12+3,62)+2,5*2*(1,8+2,74)+1,1*2*(2,34+1,55)-0,6*4	m ²	112,86	
				RAZEM	112,86
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie	m ²		
		1,05*1,54+4,62*1,85+3,62*4,12+1,8*2,74+2,34*1,55	m ²	33,64	
				RAZEM	33,64
4	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m ²		
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
5	KNR 2-02 0814-01 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - kuchnia, przedpokój, łazienka	m ²		
		2,5*2*(1,05+1,54)+2,5*2*(4,62+1,85)+1,1*2*(2,34+1,55)-0,6*4	m ²	51,46	
				RAZEM	51,46
6	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - sufit w kuchni, przedpokoju i łazience	m ²		
		2,34*1,55+1,05*1,54+4,62*1,85	m ²	13,79	
				RAZEM	13,79
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity w pokoju z wnęką	m ²		
		2,5*2*(4,12+3,62+1,8+2,74)+4,12*3,62+1,8*2,74	m ²	81,25	
				RAZEM	81,25
8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokój z wnęką, kuchnia bez pasa roboczego, przedpokój, pas o szer. ok. 1,1 m przy suficie w łazience - ściany	m ²		
		2,5*2*(1,62+1,54)+2,5*2*(4,62+1,85)+2,5*2*(4,12+3,62)+2,5*2*(1,8+2,74)+1,1*2*(2,34+1,55)-4*0,6	m ²	115,71	
				RAZEM	115,71
9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity	m ²		
		1,05*1,54+4,62*1,85+3,62*4,12+1,8*2,74+2,34*1,55	m ²	33,64	
				RAZEM	33,64
10	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka uzupełnienie brakujących płytek	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR 4-01 0809-04 analogia	Uzupełnienie powierzchni do 5 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek - płytki kształtem kolorem, fakturą itp. analogiczne jak obecne, wraz z wyczyszczeniem pozostałych płytek i fug	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
13	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm - kuchnia	m ²		
		8,55	m ²	8,55	
				RAZEM	8,55
14	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z pcv typu panelowego	m		
		2*(4,62+1,85)	m	12,94	
				RAZEM	12,94
15	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice wraz ze skrzydłami	m ²		
		1*2*2	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
16	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone - pokój	m ²		
		0,8*2	m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
17	KNR 4-01 0920-20 analogia	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
18	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	Kalkulacja własna	Uzupełnienie listew przypodłogowych - dobranie kolorystyczne do istniejących	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
23	Kalkulacja własna	Zabezpieczenia wszelkich elementów niepodlegających remontowi wraz z wy- czyszczeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	Kalkulacja własna	Wymiana fugi w płytkach lub uzupełnienie - kolorystycznie dobrana	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
25	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00