



Wykonanie usługi wraz z montażem drzwi

LOKALIZACJA – budynek A – II piętro Chirurgia Ogólna – czynny oddział

Wizja lokalna 4.06.2025 r. g. 11 (spotkanie Hol szpitala)

- ekspertyza obliczenia konstrukcyjne
- wykonanie dokumentacji technicznej oraz prawnej pozwalającej na wykonanie prac
- wykonanie projektu technicznego -wzmocnienia
- wykonanie IBWR
- wykonanie planu BIOZ
- zabezpieczenie terenu prac budowlanych
- wycięcie otworów drzwiowych (żelbet) pod światło drzwi -
90 cm* 200 cm oraz 100 cm * 200 cm
- wykonanie wzmocnień ściany, podciągi, nadproża,
- wyniesienie, wywóz gruzu, nieczystości, odpadów
- drzwi ślusarka w systemie aluminiowym do pokoju zabiegowego z
atestem higienicznym, elektryczne - bezdotykowe otwieranie
(przesuwne)

- montaż drzwi
- sprząatanie po wykonanej usłudze
- wywóz nieczystości, gruzu, wszelkich odpadów
- podanie czasu realizacji zadania
- płatność 60 dni po wystawionej FV

KIEROWNIK
Sekcji Remontowo-Budowlanej

Janusz Orzadała
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5
im. św. Barbary w Sosnowcu



Śląskie.

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu
Województwa Śląskiego