

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Plac Parkour w parku im. Powstańców WLKP w Śremie
ADRES INWESTYCJI : Śrem, ul. Poznańska, dz. nr 31/4
INWESTOR : Gmina Śrem
ADRES INWESTORA : 63-100 Śrem Pl.20 Października 1
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowlano - drogowe					
1		PLAC PARKOUR			
1	KNR 201-0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny.	kpl.		
d.1		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 201-0126-01	Usunięcie warstwy ziemi, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm.	m ²		
d.1		7,90*10,30	m ²	81,370	
				RAZEM	81,370
3	KNR 201-0126-02	Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy (do 30 cm)	m ²		
d.1		Krotność = 3			
		7,90*10,30	m ²	81,370	
				RAZEM	81,370
4	KNR 401-0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu I-II	m ³		
d.1		81,37*0,3	m ³	24,411	
				RAZEM	24,411
5	KNR 2-010302-02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1		(0,5*0,5*0,5)*25+(1,1*0,5*0,5)*1	m ³	3,40	
				RAZEM	3,40
6	KNR 231-0402-04	Stopy betonowe z oporem pod krawężniki. Beton C25/30	m ³		
d.1		3,40	m ³	3,400	
				RAZEM	3,400
7	AW d.1 kalk. własna	Dostawa urządzenia Parkour 1M-P09s np. 1 MOVE	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	AW d.1 kalk. własna	Montaż urządzenia Parkour	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 110702-01	Układanie włókniny syntetycznej	m ²		
d.1		7,90*10,30	m ²	81,37	
				RAZEM	81,37
10	KNR 2-310105-03	Nawierzchnia piaszczysta - 3 cm grubości warstwy	m ²		
d.1		7,90*10,30	m ²	81,37	
				RAZEM	81,37
11	KNR 2-310105-04	Nawierzchnia piaszczysta - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	m ²		
d.1		Krotność = 27			
		7,90*10,30	m ²	81,37	
				RAZEM	81,37