

Jezierzycze, dnia 29.08.2022r.

UZGODNIENIE TECHNICZNE NR 16/KD/2022

Projektu technicznego sieci kanal. deszczowej z wpustami, projektowanych na działkach nr ewid. 99/1 i 89/31 obręb Grąsino gm. Słupsk, na potrzeby odwodnienia przebudowy nawierzchni drogowych projektowanych w obrębie działek nr ewid. 99/1, 89/31, 89/32, 89/21 i 89/39.

Spółka pozytywnie uzgadnia przedłożoną dokumentację w zakresie projektowanej sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, pod warunkiem uwzględnienia następujących poprawek i uwag:

1. Dla budowy sieci i urządzeń objętych opracowaniem, Inwestor zobowiązany jest zapewnić nadzór kierownika budowy/ robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane.
2. Poszczególne etapy robót w stanie odkrytym bezwzględnie zgłaszać do odbioru w Dziale Infrastruktury Technicznej Spółki – tel. 59/8473927; 59/8473915. Prace na odcinkach kolizyjnych prowadzone na głębokości większej niż 100 cm ppt. wykonywać pod nadzorem pracowników Spółki, dokonując ręcznych odkrywek sieci wodociągowych w miejscach kolizji.
3. Dla stosowanych materiałów i robót wykonawczych należy przestrzegać obowiązujących norm, przepisów i wytycznych budowlano-wykonawczych.
4. **Za uszkodzenia istniejących sieci i urządzeń wodociągowych oraz sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca i jest zobowiązany do natychmiastowego ich usunięcia na własny koszt.**
5. Bezwzględnie dokonać na etapie wykonawstwa, regulacji wysokościowej wszystkich urządzeń wodociągowych i kanalizacji deszczowej, w tym studni, wpustów, skrzynek zabezpieczających sztuce zasuw, hydrantów itp. **Wykonaną regulację, wszelkie nieprawidłowości oraz brak infrastruktury wynikającej z map do celów projektowych zgłaszać na bieżąco działowi infrastruktury technicznej spółki ZGK Jezierzycze – tel. (59)8473927; (59)8473915.**
6. Prace w pasie drogi uzgodnić z zarządcą drogi i uzyskać prawo do dysponowania pasem drogowym na cele budowlane.
7. Zachować normatywne odległości zbliżeń w pionie i poziomie w zakresie projektowanej i istniejącej infrastruktury.
8. **Do końcowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiąca od dokonania częściowego odbioru należy przedstawić w Dziale Infrastruktury Technicznej Spółki:**
 - oryginał inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót z oświadczeniem geodety, współrzędnymi punktów i szkicem geodezyjnym, protokołami odbiorów i pomiarów szczelności przewodów,
 - notatki z odbioru w stanie odkrytym poszczególnych etapów sieci, spisane przez uprawnionego pracownika spółki ZGK Jezierzycze,
 - protokół odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robót z wyszczególnionym zakresem wykonanych robót (długość, armatura, materiały itp.).

O zamiarze rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić Spółkę ZGK Jezierzycze.

Powyższe uzgodnienie traci swą ważność po upływie dwóch lat od daty wystawienia.

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Infrastruktury technicznej

Damian Malinowski

NIP 8392996109 • Regon 220289970

BNP Paribas Bank Polska S.A. 87 1600 0003 1852 7783 6000 0001

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000263937