

PRZEDMIAR INWESTORSKI PZD-23-005

CPV: 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

Budowa: Droga powiatowa nr 1562 P odc. Łekno - Rąbczyn

Rodzaj robót: Bariera ochronna, umocnienie skarpy.

Lokalizacja: dz. nr 321 ob. Rąbczyn
Gmina Wągrowiec, woj. wielkopolskieInwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 53; 62-100 Wągrowiec

PRZEDMIAR PZD-23-005

Strona 1

02-02-2023

SYKAL-002205

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1		CPV 45233280-5: Wznoszenie barier drogowych				
1	10	KNR 231-08-04-05-00	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca wys 13-17 cm. Materiał do ponownego wbudowania.	m ²	6,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,0*1,5+1,0+0,5		6,000	
1	20	KNR 231-08-18-06-00	Rozebranie barier stalowych pojedynczych. W celu ponownego zakotwienia 2 słupków.	metr	8,000	
1	30	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie gruzu (zniszczonej bariery) samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	0,198	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 8,0*0,08*0,31		0,198	
1	40	KNR 404-11-01-06-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem dostawczym, krotność 9. Razem 10km, na plac PZD w Wągrowcu.	m ³	0,198	
1	50	KNR 231-07-04-01-00	Bariera ochronna stalowa 1-stronna o masie do 24 kg/m. Słupki drogowy IPE-100 co 4mb, prowadnica typu B.	metr	8,000	
1	60	KNR 231-07-04-05-00	Zakończenie barier ochronnych stalowych 1-stronnych o masie do 24 kg/m. Nasadka prowadnicy typu B.	metr	0,500	
1	70	KNR 231-07-04-01-00	Ponowne zamontowanie dwóch słupków oraz prowadnicy. Materiał z demontażu.	metr	8,000	
1	80	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa C12/15 grub 12 cm pod kamień narzutowy.	m ²	6,000	
1	90	KNR 231-11-02-01-00	Remont nawierzchni z kamienia narzutowego wys 13-17 cm. Materiał z rozbiórki (10% nowy).	m ²	6,000	