
**PRZEDMIAR
BUDOWA MONITORINGU
WIZYJNEGO
Budowa przystani pasażerskiej
narzece Odra w Lubiążu**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3
45312000-7

**Roboty instalacyjne elektryczne
Instalowanie systemów alarmowych i anten**

NAZWA INWESTYCJI: **Budowa przystani pasażerskiej na rzece Odra w Lubiążu**
ADRES INWESTYCJI: **dz. nr 154/1, 216/4 obręb 0037 Lubiąż, jedn. ewid. 022203_5 Wołów-
obszar Wiejski**
NAZWA INWESTORA: **GMINA WOŁÓW**
ADRES INWESTORA: **RYNEK 34 ; 56-100 WOŁÓW**
BRANŻE: **elektryczna**
DATA OPRACOWANIA: **23.02.2024**

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
23.02.2024

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3

BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO PRZY PRZYSTANI W LUBIAŻU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO PRZY PRZYSTANI W LUBIAŻU					
1	KNR AL-01 0501-02 z.sz. 3.4	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2	materiał	Zakup, dostawa kamer monitoringu wizyjnego	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
3	KNNR 5 0303-09	Puszki montażowo-łączeniowe	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4	KNR 5-10 1009-06	Mocowanie kamer na słupach oświetleniowych z użyciem podnośnika	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNR AL-01 0502-03 z.sz. 3.4	Montaż monitora TVU	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	materiał	Zakup, dostawa monitora TVU	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR AL-01 0503-04 z.sz. 3.4	Montaż rejestratora obrazu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	materiał	Zakup, dostawa rejestratora obrazu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 5-14 0101-01	Montaż szafy RACK	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR AT-10 0115-08	Montaż wyposażenia szaf - zasilacz awaryjny UPS	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR AT-10 0115-07	Montaż wyposażenia szaf - switch	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR AT-10 0115-04	Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR AT-10 0115-07	Montaż wyposażenia szaf - dysk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR AT-10 0115-07	Montaż wyposażenia szaf - bezprzewodowy router	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	analiza indywidualna	Zakup, dostawa i montaż pozostałych elementów monitoringu wizyjnego do prawidłowego działania sieci wizyjnej.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

BUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO PRZY PRYZYSTANI W LUBIĄŻU

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNP 18 1327-01.01	Pomiar linii kablowej	odc		
		8	odc	8,000	
				RAZEM	8,000
17	KNP 18 4601-05.01	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego napięciowego	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000