

KOSZTORYS INWESTORSKI
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
	KLONOWA WOLA DZ. NR EW. 39 GM. WARKA		
1	Pompowanie wody ze stawu pompami spalinowymi. (4,1 x 177) = 726 m2	40,00	r-g
	Przedmiar: 40,00		
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj.łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowył. od 5-10t na odległość do 5 km, w gruncie kat. III, IV 2,17x617,5=1340 m3	1 340,00	m3
	Przedmiar: 1 340,00		
3	Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyład. 5-10 t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV Obmiar Jw	1 340,00	m3
	Przedmiar: 1 340,00 Krotność: 4,00		
4	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, poboczy i dna wykopów wykonywanych ręcznie, grunt kategorii I-III 464+104,2x4,9= 974 m2	2 381,00	m2
	Przedmiar: 2 381,00		
5	Wykonanie z brzegu pojedynczej opaski z kieszki faszynowej o średnicy 20 cm 94	94,00	m
	Przedmiar: 94,00		
6	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym 104,2x4,9= 511 m2	511,00	m2
	Przedmiar: 511,00		
7	Wykonanie narzutu kamiennego w płótkach na podkładzie z geowłókniny kraty płotka z faszyny wiklinowej 1,0x1,0 m. grunt kat. III 104,2x4,9= 511 m2	511,00	m2
	Przedmiar: 511,00		

mgr inż. SŁAWOMIR KIZIEWICZ

UPR.BUD. WPB-II-K-8386/RA/148/81

MAZ/WM/156/02

mgr inż. *Stefana* Sławomir

UPR. bud. UAN-II-K-8386/RA/25/85

MAZ / 0480 / OWOS / 06