
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa strefy rekreacyjnej (siłowni plenerowej) na terenie os. Skalka w Świętochłowicach
ADRES INWESTYCJI : Świętochłowice, ul. Granitowa
INWESTOR : Gmina Świętochłowice
ADRES INWESTORA : 41-600 Świętochłowice , ul. Katowicka 54

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Lange
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Michał Lange
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa strefy rekreacyjnej (siłowni plenerowej) na terenie os. Skałka w Świętochłowicach					
Budowa siłowni plenerowej przy boisku sportowym przy ul. Granitowej w Świętochłowicach					
Roboty rozbiórkowe					
1	KNNR 6 d. 0803-02 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1*1*3+0.5*0.25*2*5	m ² m ²	 4.250	
				RAZEM	4.250
2	KNR 2-31 d. 0804-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłuźnia kamiennego o grubości 15 cm poz.1	m ² m ²	 4.250	
				RAZEM	4.250
3	KNR 2-01 d. 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami (poz.4+poz.8)/0.6*0.35	m ³ m ³	 0.417	
				RAZEM	0.417
Urządzenia siłowni plenerowej					
4	KNR 2-02 d. 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu 0.5*0.5*0.6*3	m ³ m ³	 0.450	
				RAZEM	0.450
5	d. kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - wahadło/pylon podwójny/biegacz 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	d. kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - twister/pylon podwójny/prasa nożna 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	d. kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej - wyciąg górny/pylon podwójny/wyciskanie siedząc 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
Mała architektura					
8	KNR 2-02 d. 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu 0.4*0.1*0.6*2*5+0.2*0.2*0.6	m ³ m ³	 0.264	
				RAZEM	0.264
9	d. kalk. własna	Dostawa i montaż ławki 5	kpl kpl	 5.000	
				RAZEM	5.000
10	d. kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci 4	kpl kpl	 4.000	
				RAZEM	4.000
11	d. kalk. własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	d. kalk. własna	Dostawa i montaż stołu do gry w szachy 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	d. kalk. własna	Dostawa i montaż stołu do gry w chińczyka 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	d. kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej- tablica regulaminowa 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
Odtworzenie nawierzchni					
15	KNR 2-31 d. 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.1	m ² m ²	 4.250	
				RAZEM	4.250
16	KNR 2-31 d. 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - piasek poz.15	m ² m ²	 4.250	
				RAZEM	4.250
17	KNR 2-31 d. 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo naturalne fr. 0/31,5 mm poz.15	m ² m ²	 4.250	
				RAZEM	4.250

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 d. 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - kruszywo naturalne fr. 0/31,5 mm Krotność = 7 poz.15	m ²		
			m ²	4.250	
				RAZEM	4.250
19	KNR 2-31 d. 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm (kostka z demontażu) poz.15	m ²		
			m ²	4.250	
				RAZEM	4.250