



Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

RBRiGK.271.2.35.2022 - „Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania „Wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn”

Włocławek, dnia 28 października 2022 r.

Zamawiający:

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wartość nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.), pn.: „Budowa Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn wraz z realizacją zadania „Wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Kruszyn”; RBRiGK.271.2.35.2022

Zamawiający informuje, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski Wykonawców dotyczące udzielenia wyjaśnień SWZ.

I. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Pzp, **wyjaśnia:**

Pytanie nr 3:

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres oferty wchodzi wykonanie instalacji fotowoltaicznej wymienionej w poz. 267 przedmiaru. Jeżeli tak, to prosimy o przekazanie brakującej dokumentacji projektowej umożliwiającej wycenę instalacji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Zamawiający wyjaśnia, że nie narzuca technologii montażu ani producenta danego systemu, tylko moc do 10kWp. Dlatego Wykonawca ma dowolność w wyborze danego dostawcy tego typu rozwiązań technicznych.

Pytanie nr 9:

Dzień dobry, Proszę o udostępnienie kompletnej dokumentacji dla instalacji fotowoltaicznej, ponieważ w przedmiarach została ujęta taka pozycja. W obecnej chwili w projekcie branży elektrycznej nie została ujęta instalacja fotowoltaiczna.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:

Zamawiający wyjaśnia, że nie narzuca technologii montażu ani producenta danego systemu, tylko moc do 10kWp. Dlatego Wykonawca ma dowolność w wyborze danego dostawcy tego typu rozwiązań technicznych.

Pytanie nr 10:

Dzień dobry, Proszę o podanie warunków technicznych dla wykładziny tekstylnej, w celu poprawnego skalkulowania materiału.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10:

Zamawiający wyjaśnia, że nie może podać już bardziej szczegółowych danych technicznych, gdyż w ten sposób jednoznacznie wskazałby danego producenta. Wykonawca może przyjąć, że dane techniczne określone przez Zamawiającego są danymi minimalnymi.

Pytanie nr 11:

Dzień dobry, Proszę o potwierdzenie, że pozycja w przedmiarze nr 69 (Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian) jest poprawna i wynosi 9m², pozostałe pozycje pokrewne, tj. poz. 71,73,74 wynoszą odpowiednio po 205m². Jest to znacząca różnica, która może wpłynąć na ostateczną wycenę inwestycji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11:

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć 205,0m².

Pytanie nr 12:

Dzień dobry, Proszę o informację na jakiej głębokości ma zostać posadowiony budynek, brak informacji w projekcie. W przedmiarach nie uwzględniono ścian fundamentowych murowanych z bloków betonowych.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12:

Zamawiający wyjaśnia, że uzupełniono rysunek – Rys._K01-Rzut_fundamentów (Załącznik nr 1).

Pytanie nr 13:

Dzień dobry, Proszę o informację czy system nagłośnienia, audio wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13:

Zamawiający wyjaśnia, że system nagłośnienia, audio wchodzi w zakres zamówienia tylko w zakresie pozycji wskazanych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia (m. in. dotyczy wyposażenia sali kinowej, wyposażenia studia nagrań, wyposażenia sali widowiskowej - wielofunkcyjnej).

Pytanie nr 14:

Dzień dobry, Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kilku nieścisłości dotyczącej fasady szklanej. Zewnętrzna szyba w fasadzie szklanej według opisu na rysunku jest VSG, jednak sam rysunek nie został tak narysowany, na przekroju narysowano szybę HSG, proszę o informację jaką szybę należy zamontować.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14:

Zamawiający wyjaśnia, że poprawiono rysunek – PTA_A08_fasada i elewacja szklana (Załącznik nr 2).

Pytanie nr 15:

Proszę określić rzędne posadowienia fundamentów z uwzględnieniem obniżenia posadzek w części garażowej do -0,60. Brak w dokumentacji projektowej rzędnych posadowienia fundamentów.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15:

Zamawiający wyjaśnia, że uzupełniono rysunek – Rys._K01-Rzut_fundamentów (Załącznik nr 1). **Pytanie nr 16:** Czy ze względu na różne poziomy posadzek, fundamenty nie powinny być posadowione na różnych poziomach i wykonane z uskokami? Proszę poprawić rzut fundamentów.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16:

Zamawiający wyjaśnia, że uzupełniono rysunek – Rys._K01-Rzut_fundamentów (Załącznik nr 1).

Pytanie nr 17:

Czego dotyczy poz.18 przedmiaru – stopy fundamentowe. Na załączonym w dokumentacji przetargowej rzucie fundamentów brak stóp fundamentowych.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17:

Zamawiający wyjaśnia, że uzupełniono rysunek – Rys._K01-Rzut_fundamentów (Załącznik nr 1).

Pytanie nr 18:

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wykonania ścian fundamentowych z bloczków betonowych B20 gr 24 cm. Ze względu na brak w dokumentacji rzędnych posadowienia fundamentów nie ma możliwości wyliczenia ilości ścian fundamentowych jak również izolacji tych ścian.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 18:

Zamawiający wyjaśnia, że uzupełniono rysunek – Rys._K01-Rzut_fundamentów (Załącznik nr 1).

Pytanie nr 19:

Na jaką głębokość należy zaizolować ściany fundamentowe płytami XPS. W poz.23 przedmiaru przyjęto izolację na głębokość 55 cm. W dokumentacji projektowej w opisie i na rysunkach brak takich informacji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 19:

Zamawiający wyjaśnia, że uzupełniono rysunek – Rys._K01-Rzut_fundamentów (Załącznik nr 1). Izolację z płyt XPS przyjąć do wierzchu ław fundamentowych.

Pytanie nr 20:

Na rysunkach elementów konstrukcyjnych brak rzędnych słupów i podciągów. Wszystkie słupy zaprojektowano o długości 5,80m od fundamentów. Ze względu na różny poziom stropów i fundamentów proszę prawidłowo oznaczyć rzędne tych elementów. Np. słupy w osi 8 - poz. 3.5.01/01 (rys._K08) mają długość 5,80m, czyli 5,40m do spodu stropu. Spód stropu w tym miejscu jest na rzędnej +3,80, co sugerowałoby że wierzch fundamentów jest na rzędnej -1,60m, natomiast w miejscu słupów w osi B – poz.3.2.01/1 przy stropie o rzędnej +5,0 wierzch fundamentów musiałby być na rzędnej -0,40m. Proszę poprawić rysunki słupów, powinny być różnej długości.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 20:

Zamawiający wyjaśnia, że uzupełniono rysunki – Rys._K01-Rzut_fundamentów (Załącznik nr 1).

Pytanie nr 21:

Proszę określić rzędne podciągów i słupów.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 21:

Zamawiający wyjaśnia, że uzupełniono rysunek – Rys._K01-Rzut_fundamentów (Załącznik nr 1).

Pytanie nr 22:

Jakim materiałem ma być wykończona atyka przy elewacji szklanej? Proszę załączyć szczegóły wykończenia atyk dla elewacji wentylowanej szklanej w systemie aluminiowym o układzie warstw j/n;

- Szklenie dwuszybowe w systemie aluminiowym
- Szczelina wentylacyjna ok 5cm
- Wełna mineralna gr 15cm
- Ściana murowana gr 25 cm
- Styropian gr min. 5cm

Razem grubość ściany około 60cm

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 22:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać obróbkę z blachy wg zaleceń producenta systemu elewacyjnego.

Pytanie nr 23:

Jakim materiałem ma być wykończona attyka przy elewacji z płyt włóknocementowych? Proszę załączyć szczegóły wykończenia attyk dla elewacji wentylowanej z płyt włóknocementowych o układzie warstw j/n;

- Płyta włóknocementowa gr 8mm
- Szczelina wentylacyjna ok 5cm
- Wełna mineralna gr 15cm
- Ściana murowana gr 25 cm
- Styropian gr min. 5cm

Razem grubość ściany około 50 cm

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 23:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać obróbkę z blachy wg zaleceń producenta systemu elewacyjnego.

Pytanie nr 24:

Proszę załączyć szczegół wykończenia okapu przy elewacji z płyt kompozytowych. Na rys.PT_A12 jest tylko szczegół obrobienia attyki.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 24:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać analogicznie do obróbki okapu z płyt włóknocementowych.

Pytanie nr 25:

Brak w przedmiarze pozycji dotyczących docieplenia attyk i murów ogniowych od strony dachu i brak jest opisu tego docieplenia w dokumentacji. Proszę uzupełnić przedmiar i dokumentację.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 25:

Zamawiający wyjaśnia, że attyki od strony dachu oraz ogniomury należy ocieplić 5cm wełny mineralnej.

Pytanie nr 26:

Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykończenia okapów przy elewacji z płyt wg szczegółu obróbki okapu – rys. PTA_A10 – tj montaż bala drewnianego i desek. Proszę uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 26:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykończyć okap balem drewnianym i deskami a szacowaną ilość Oferent powinien uwzględnić w składanej ofercie.

Pytanie nr 27:

Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wykonania parapetów zewnętrznych i brak w projekcie opisu tych parapetów. Z jakiego materiału należy wykonać parapety zewnętrzne. Proszę uzupełnić przedmiar.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 27:

Zamawiający wyjaśnia, że parapety wewnętrzne wykonać z blachy powlekanej w kolorze stolarki okiennej.

Pytanie nr 28:

Prosimy o wyjaśnienie czy dostawa i montaż odciągu spalin wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 28:

Zamawiający wyjaśnia, że dostawę i montaż odciągu spali należy ująć w wycenie.

Pytanie nr 29:

Prosimy o podanie parametrów niezbędnych do wyceny odciagu spalin wskazanego na rzucie instalacji wentylacji. Prosimy o podanie średnicy ssawki, wydajności instalacji oraz podać informację ile stanowisk ma on obsługiwać.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 29:

Zamawiający wyjaśnia, że parametry ssawek podane są na rzucie: „ODCIĄG MIEJSCOWY MONTAŻ NA WYSOKOŚCI 2,2M(SPÓD BĘBNA) + SSAWKI SPALIN SAMOCHODOWYCH 150/150” - czyli ssawki o średnicy 150mm, wydajność 400m³/h - taka jak wentylatora dachowego, możliwość obsługi 2 stanowisk samochodowych.

Pytanie nr 30:

W nawiązaniu do wyjaśnień dot. muru oporowego prosimy o przekazanie projektu ścian oporowych ze wskazaniem głębokości posadowienia poszczególnych odcinków ścian, sposobu posadowienia oraz podaniem rzędnych górnej krawędzi muru wystającej powyżej projektowanych nawierzchni drogowych.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 30:

Zamawiający wyjaśnia, że wskazał we wcześniejszych odpowiedziach rodzaj muru oporowego: mur oporowy z prefabrykowanych elementów betonowych w postaci ścian oporowych typ L z betonu klasy C35/45 na klasę obciążenia do 5 kN/m², produkowane zgodnie z normą europejską EN 15258 oraz krajowym odpowiednikiem PN-EN 15258. Min wysokość ściany 120 cm.

Na rysunku D01 wskazano po obu stronach muru oporowego w charakterystycznych punktach rzędne drogi dojazdowej i rzędne placu manewrowego OSP. Założono, że mur oporowy będzie "wystawał" min. 20 cm (rys. D02) powyżej rzędnej nawierzchni placu manewrowego OSP.

Pytanie nr 31:

Prosimy o zmianę ilości w przedmiarze w poz. 20. Przyjęta ilość papy izolacyjnej pod ławami została znacznie zaniżona. Prawidłowa ilość to 400,00m², a nie 30,54 m².

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 31:

Zamawiający wyjaśnia, że szacowaną ilość Wykonawca powinien uwzględnić w składanej ofercie.

Pytanie nr 32:

Prosimy o wyjaśnienie czy na ścianach fundamentowych wewnętrznych należy wykonać izolację pionową obustronnie z izolacji w płynie. Przedmiar w pozycji 21 uwzględnia tylko wykonanie izolacji pionowej na ścianach fundamentowych obwodowych docieplonych XPS.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 32:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać obustronną izolację w płynie ścian fundamentowych.

Pytanie nr 33:

Prosimy o poprawienie przedmiaru w pozycji 21, ponieważ jest ona znacznie zaniżona. Brakuje ok. 290,00 m² izolacji pionowej w płynie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 33:

Zamawiający wyjaśnia, że szacowaną ilość Wykonawca powinien uwzględnić w składanej ofercie.

Pytanie nr 34:

Prosimy o wyjaśnienie, jakie urządzenia są zasilane nieopisanymi obwodami od F/01 do F/06 i od F/S01 do F/S10, wymienione na rys. E04 – Schemat TR1. Dobre kable doziemne sugerują, że są to urządzenia zewnętrzne, czyli np. oświetlenie zewnętrzne, ale w załączonym schemacie oświetlenia dobrano zupełnie inne kable. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 34:

Zamawiający wyjaśnia, że wyżej wymienione obwody są obwodami zasilającymi urządzenia branży sanitarnej – oznaczenia przyjęto zgodnie z oznaczeniami w branży sanitarnej.

Pytanie nr 35:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 28.10.2022r.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 35:

Zamawiający wyjaśnia, że dokonuje zmiany w zakresie: terminu składania ofert z jednoczesnym terminem wniesienia wadium; terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w sposób określony w punkcie III niniejszych Wyjaśnień.

Pytanie nr 36:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakie grubości ścian są prawidłowe? Według opisu CIS_Kruszyn_PTBA ściany wewnętrzne mają grubość 25cm oraz 12cm, według rzutu PTA_A03 występują ściany grubości 25cm, 16cm oraz 8cm.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 36:

Zamawiający wyjaśnia, że ściany na rysunku PTA_A03 są przedstawione razem z obustronnym tynkiem o gr.2cmna każdej stronie (ściana 29cm = 2+25+2 i 16cm = 2+12+2). Wyjaśnienie znajduje się na rysunku. Ściany o grubości 8cm to ściany z płyt GKBI (płyta 1,25cm + stelaż 5cm + płyta 1,25cm).

Pytanie nr 37:

Jakie wymiary i jakie parametry powinny spełniać sufity systemowe modułowe?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 37:

Zamawiający wyjaśnia, że sufity powinny mieć moduł co najmniej 60x60cm oraz spełniać wymogi dla sufitów dla budynków użyteczności publicznej, przeznaczeniem do konkretnej funkcji pomieszczenia (np. sufity w sanitariatach powinny być przystosowane do tych pomieszczeń).

Pytanie nr 38:

Jakie drewno ma być zastosowane na ławkach?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 38:

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować drewno egzotyczne IROKO olejowane.

Pytanie nr 39:

Jakie wymiary mają mieć płytki granitowe, gresowe, winylowe?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 39:

Zamawiający wyjaśnia, że układ posadzek oraz kolorystykę do ustalenia z Inwestorem.

Pytanie nr 41:

6. Jakie parametry ma spełniać wykładzina dywanowa?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 41:

Zamawiający wyjaśnia, że wykładzina dywanowa musi być przystosowana do zastosowania w salach kinowych.

Pytanie nr 42:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaką ilość nasadzeń przyjąć? Według wyjaśnień do SWZ z dnia 20.10.2022 występuje 58szt., według załącznika nr 3 do wyjaśnień „Załącznik nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia” występuje 26szt., która ilość jest wiążąca?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 42:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć 58 szt. drzew do nasadzeń.

Pytanie nr 43:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej ilości stojaków na rowery. Według przedmiaru występują 3szt., według załącznika CIS_Kruszyn_PTBA_[Opis] występuje 5 szt. Która ilość jest wiążąca?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 43:

Zamawiający wyjaśnia, że ilość stojaków na rowery może być dowolna, tylko że ma być łącznie 25 miejsc postojowych dla rowerów.

Pytanie nr 44:

W nawiązaniu do uwag od 1 do 4 z dnia 19.10.20222 r. dot. fundamentów, przy opracowaniu nowego rzutu fundamentów proszę uwzględnić belki podwalinowe pod fasady szklane w systemie aluminiowym. W udostępnionej dokumentacji brak takiego elementu. Na czym mają opierać się fasady szklane w systemie aluminiowym? Proszę uzupełnić dokumentację i przedmiar o brakujące elementy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 44:

Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcje fasad szklanych Wykonawca może opierać na ławach fundamentowych, a jeżeli zastosowanych system wybranego producent ma inne rozwiązanie techniczne należy to ująć w Ofercie.

Pytanie nr 45:

Brak w dokumentacji opisu izolacji ściany zewnętrznej wykończonych tynkiem silikonowym tj ściany zewnętrznej korytarza technicznego (oś 6/A-L ; przekrój C-C) oraz pasa okien na elewacji zachodniej i wschodniej i brak w przedmiarze pozycji dotyczącej wykonania tej izolacji, w przedmiarze ujęto tylko przyklejenie siatki, tynk i malowanie, brak jest izolacji – około 205m² . Z jakiego materiału wykonać izolację tych ścian?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 45:

Zamawiający wyjaśnia, że ścianę należy ocieplić wełną skalną $\lambda=0,031W/mK$ gr.15cm do stosowania w systemie ETICS (BSO).

Pytanie nr 46:

Jakie są projektowane rzędne posadowienia fundamentów dla poszczególnych ław?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 46:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z rysunek – Rys._K01-Rzut_fundamentów (Załącznik nr 1).

Pytanie nr 47:

Czy Zamawiający potwierdza, że na całej powierzchni stropu należy wykonać stropy sprężone o grubości 40 cm z wyjątkiem stropu monolitycznego zgodnie z projektem konstrukcji? Pomiędzy projektem architektury a konstrukcji występują rozbieżności: przekrój A-A wskazuje na stropy sprężone o grubości 32 cm oraz 20 cm, z kolei przekrój B-B 40 cm oraz 20 cm.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 47:

Zamawiający potwierdza, że na całej powierzchni stropu, należy przyjąć płyty stropowe sprężone gr. 40,0cm z wyjątkiem stropu monolitycznego przy wejściu do budynku.

Pytanie nr 48:

Prosimy o uzupełnienie detali konstrukcyjnych wieńców.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 48:

Zamawiający wyjaśnia, że wieńce konstrukcyjne należy wykonać, zgodnie z technologią wybranego producenta prefabrykowanych płyt sprężonych, dlatego nie przedstawiono tych detali.

Pytanie nr 49:

Prosimy o wyjaśnienie co jest przedmiotem zamówienia, ponieważ w załączniku „Opis przedmiotu zamówienia” Część II, Lp. 1. Reflektor sceniczny jest błędem w specyfikacji ponieważ nie istnieje urządzenie o specyfikacji: „• Żarówka min. 1000 wat 230 volt gx 9,5 • Kolor żarówki LED RGBW” Ponieważ podane parametry się wykluczają. Oraz czy wymiary produktu są minimalnymi czy maksymalnymi wymiarami?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 49:

Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku „Opis przedmiotu zamówienia” wskazał wymagania minimalne dla wskazanego wyposażenia. Jednocześnie Zamawiający wskazał w SWZ możliwość zaoferowania przez Wykonawcę – na etapie składania oferty – rozwiązania równoważnego. Ponadto w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.

Pytanie nr 50:

Prosimy o wyjaśnienie co jest przedmiotem zamówienia, ponieważ w załączniku „Opis przedmiotu zamówienia” Część II, Lp. 2. Ruchoma głowica LED jest błędem w specyfikacji ponieważ zestawienie parametrów zostało stworzone z opisu urządzenia wyładowczego dawno wycofanego z produkcji oraz ledowego. W związku z powyższym nie istnieje takie urządzenie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 50:

Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku „Opis przedmiotu zamówienia” wskazał wymagania minimalne dla wskazanego wyposażenia. Jednocześnie Zamawiający wskazał w SWZ możliwość zaoferowania przez Wykonawcę – na etapie składania oferty – rozwiązania równoważnego. Ponadto w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dopuścił możliwości składania ofert częściowych.

Pytanie nr 51:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakie wykończenie miejsc postojowych przyjąć? Według rysunku D03 warstwami wykończeniowymi są geokrata + żwir, natomiast według rysunku D01 „Plan sytuacyjny – nawierzchnie” warstwą wykończeniową są kraty ażurowe. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 51:

Zamawiający wyjaśnia, że wykończenie miejsc postojowych należy przyjąć zgodnie z rysunkiem D03.

Pytanie nr 52:

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie specyfikacji sufitów modułowych.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 52:

Zamawiający wyjaśnia, że należy zastosować systemy modułowe do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Należy zastosować rozwiązania uwzględniające funkcję pomieszczenia, w którym montowany będzie sufit, np: płyty odporne na wilgoć w pomieszczeniach WC.

Pytanie nr 53:

Zważając na odpowiedzi firm zajmujących się zielenią dostaliśmy odpowiedź, że olsza szara i czarna oraz czeremcha pospolita nie jest obecnie dostępna w szkółkach leśnych z powodu braku zainteresowania klientów. Być może mogą być one zastąpione innymi?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 53:

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Pytanie nr 54:

Czy parametry dotyczące krzeseł opisane w załączniku nr 9 do SWZ są ostateczne? Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowania krzeseł o innych wymiarach? Pozostałe parametry takie jak np. plamoodporność, trudnopalność itp. Nie uległy by zmianie

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 54:

Zamawiający wyjaśnia, że w pliku pn.: „WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” zamieszczonym w dniu wszczęcia przedmiotowego postępowania na stronie prowadzonego postępowania wskazał m. in., że wymiary podane w OPZ, tj. „głębokość siedziska: 510 mm – 560 mm; szerokość siedziska: 515 mm – 560 mm” należy traktować jako głębokość i szerokość krzesła, tj. wraz z podłokietnikami i oparciem krzesła (str. 3); Zamawiający wskazuje że wskazane przedziały wymiarów dają Wykonawcy możliwość zaoferowania asortymentu spełniającego minimalne parametry określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 55:

Zapytanie dotyczące sceny mobilnej – czy potrzebna jest osłona wokół całej sceny czy tylko na przód?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 55:

Zamawiający wyjaśnia, że maskownicę sceny należy wykonać wokół całej sceny.

Pytanie nr 56:

Ze względu na zbliżające się święto a co za tym idzie panujący w większości firm długi urlop zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 56:

Zamawiający wyjaśnia, że dokonuje zmiany w zakresie: terminu składania ofert z jednoczesnym terminem wniesienia wadium; terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą w sposób określony w punkcie III niniejszych Wyjaśnień.

- II. Zamawiający załącza do niniejszych Wyjaśnień następujące Załączniki:
- 1) Załącznik nr 1 – Rys._K01-Rzut_fundamentów
 - 2) Załącznik nr 2 – PTA_A08_fasada i elewacja szklana.
 - 3) Załącznik nr 3 - Rys._K04-Poz.3.1.01_1.
 - 4) Załącznik nr 4 - Rys._K05-Poz.3.2.01_1.
 - 5) Załącznik nr 5 - Rys._K06-Poz.3.3.01_1.
 - 6) Załącznik nr 6 - Rys._K07-Poz.3.4.01_1.
 - 7) Załącznik nr 7 - Rys._K08-Poz.3.5.01_1.
 - 8) Załącznik nr 8 - Rys._K02-Rzut_parteru_- _konstrukcja.
- III. Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi Wyjaśnieniami do SWZ **zmianie ulega:**
- 1) **termin składania ofert** (z jednoczesnym terminem wniesienia wadium) **na dzień: 07.11.2022 r., godz. 09:00;**
 - 2) **termin otwarcia ofert na dzień: 07.11.2022 r., godz. 09:15, oraz**
 - 3) **termin związania ofertą do dnia: 06.12.2022 r.**

Sposób złożenia oferty nie ulega zmianie

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej