




Przekrój IV - IV



- kostka betonowa drobnowymiarowa TT koloru szarego gr. 8 cm,
- podsyпка bazaltowa 0 - 4 mm gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0-31,5 mm gr. 10 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0/63 mm gr. 20 cm,
- zagęszczone podłoże gruntowe.

Szczegół obrukowania kratki W1 i W2.



		SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna 45-321 Opole ul. Oleska 117 NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296 tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40 E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl www.botsewi.pl	
Temat opracowania:		Budowa drogi gminnej - ul. Osiedlowej w miejscowości Jełowa.	
Temat rysunku:		Przekroje i szczegóły konstrukcyjne	
Inwestor:		Wójt Gminy Lubniany ul. Opolska 104 z/s 46-024 Lubniany	Skala: 1:500
BRANŻA DROGOWA: OPRACOWAŁ: - mgr inż. Rafał Bomba PROJEKTANT: - inż. Sebastian Raudzis nr upr. OPL/0283/PWOD/06 SPRAWDZAJĄCY: - mgr inż. Sebastian Wilisowski nr upr. OPL/0286/POOD/06		Podpisy:	Data: styczeń 2022 r.
		Rysunek nr: <b>4</b>	