

**Przedmiar Robót : „Przebudowa drogi powiatowej nr (0062T) 1036T SZARBKÓW-
UNIKÓW - GALÓW, odcinek w msc. UNIKÓW w km 0+000 ÷ 0+990" (kilometraż roboczy)**

Lp	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE			
1.	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogi nr 0062T w msc. UNIKÓW od km 0+000 do km 0+990	km	0,990
2.	Oczyszczenie mechanicznie nawierzchni po obu stronach nawierzchni drogi na szerokość po 0,50 m - nawierzchnia z betonu asfaltowego po 0,50 m na obu krawędziach od km 0+000 do km 0+990 990,00 m*0,50 m*2	m ²	990,00
3.	Mechaniczne ścięcie poboczy o grubości warstwy do ścięcia do 10 cm na szerokość po 1,50 m po obu stronach drogi od km 0+000 do km 0+990 990,0m*1,50m*2	m ²	2 970,00
4.	Karczowanie drzew o średnicy 76-100 cm bez utrudnień w km 0+131 strona lewa	szt.	1,00
II. PODBUDOWA POSZERZENIA DP 0062T			
5.	Wykonanie koryta pod poszerzenie nawierzchni mechanicznie koparką na głębokość 43 cm w gruncie kat. I-IV na szerokość zmienną z odwiezieniem gruntu z wykonaniem nasypów pod poszerzenia pod pobocze na krótkich odcinkach od km 0+000 do km 0+200 strona lewa 200m*1,25m od km 0+200 do km 0+990 (koryta po str.L 1,25m, str. P 0,75 m) (990m-200m)*(1,25m+0,75m)	m ² 250 1580	1830,00
6.	Wykonanie wzmocnionego podłoża ze stabilizacji cementem o wytrzymałości Rm=2,50 Mpa, stabilizacja o grub. 15 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych pod konstrukcję poszerzenia nawierzchni na zmienną szerokość od km 0+000 do km 0+200 strona lewa 200m*1,25m od km 0+200 do km 1+990 (koryta po str.L 1,25m, str. P 0,75 m) (1169m-200m)*(1,25m+0,75m)	m ² 250 1580	1830,00
7.	Wykonanie podbudowy pomocniczej poszerzenia nawierzchni z kruszywa kamienno-łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm (mieszanka niezwiązanej z kruszywem C50/30) - mieszanka 0/31,5 mm na szerokość zmienną od km 0+000 do km 0+200 strona lewa 200m*1,15m od km 0+200 do km 0+990 (koryta po str.L 1,15m, str. P 0,65 m) (990m-200m)*(1,15m+0,65m)	m ² 230 1422	1672,00
8.	Wykonanie podbudowy zasadniczej poszerzenia nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 P o grubości 8 cm na szerokość zmienną od km 0+000 do km 0+200 strona lewa 200m*1,10m od km 0+200 do km 0+990 (koryta po str.L 1,10m, str. P 0,60 m) (990m-200m)*(1,10m+0,60m)	m ² 220 1343	1563,00
9.	Rozłożenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni na wykonanym poszerzeniu (geokompozyt o wytrzymałości na rozciąganie 100 kN/m i wydłużeniu < 3% o szerokości po 1,00 m od km 0+000 do km 0+200 strona lewa 200m*1,00m od km 0+200 do km 0+990 str.L i str. P po 1m (990m-200m)*(1,00m+1,00m)	m ² 200 1580	1780,00
III. NAWIERZCHNIA DROGI NR 0062T			
10.	Wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego AC 11W o średniej grubości 3 cm od km 0+000 do 0+990 990m*5,50m*0,075Mg/m2 zwiększenie o skrzyżowania (120,0m2+20m*2,50m)*0,075	Mg 408,38 12,75	421,13

Przedmiar Robót : „Przebudowa drogi powiatowej nr (0062T) 1036T SZARBKÓW-
UNIKÓW - GALÓW, odcinek w msc. UNIKÓW w km 0+000 ÷ 0+990" (kilometraż roboczy)

Lp	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
11.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni drogi wraz z poboczami utwardzonymi z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm (ruch KR21) ze skropieniem emulsją przed układaniem warstwy ścieralnej od km 0+000 do 0+990 o szer. 5,50m 990m*5,50m zwiększenie o skrzyżowania 120,0 m2+20m*2,5m	m ² 5445 170	5615,00
IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE			
12.	Wykonanie doziarnienia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowan. mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy 10 cm na szer. 0,75 m od km 0+000 do km 0+990 obustronnie 990,0m*0,75m*2+8m*0,75m	m ²	1491,00