

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH							
Pikieta	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Obj. netto
0+025.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+050.00	3.84	0.03	100.10	0.32	100.10	0.32	99.78
0+075.00	3.83	0.24	95.78	3.28	195.88	3.60	192.28
0+100.00	3.85	0.17	95.98	5.10	291.86	8.70	283.16
0+125.00	4.07	0.03	98.98	2.49	390.84	11.19	379.65
0+150.00	4.09	0.02	101.89	0.64	492.74	11.83	480.91
0+175.00	3.95	0.01	100.50	0.35	593.24	12.18	581.06
0+200.00	3.97	0.01	99.07	0.25	692.31	12.43	679.87
0+225.00	4.18	0.00	101.87	0.21	794.17	12.64	781.53
0+250.00	3.33	0.15	93.87	1.91	888.04	14.55	873.49
0+275.00	3.28	0.27	82.60	5.20	970.64	19.74	950.90
0+295.00	0.00	0.07	32.77	3.31	1003.41	23.06	980.35
0+325.00	3.24	0.00	48.66	1.00	1052.07	24.06	1028.02
0+350.00	3.31	0.00	81.94	0.01	1134.02	24.06	1109.95
0+375.00	3.36	0.00	83.42	0.00	1217.44	24.06	1193.37
0+400.00	3.42	0.01	84.75	0.07	1302.19	24.14	1278.05
0+425.00	3.44	0.04	85.72	0.52	1387.91	24.66	1363.25
0+450.00	3.44	0.02	86.00	0.75	1473.91	25.41	1448.50
0+475.00	3.22	0.01	83.25	0.40	1557.16	25.81	1531.35
0+500.00	3.01	0.01	77.89	0.29	1635.05	26.09	1608.95
0+550.00	3.34	0.05	159.07	1.54	1794.11	27.63	1766.48
0+575.00	3.16	0.04	81.19	1.11	1875.30	28.75	1846.56
0+600.00	3.91	0.00	88.33	0.46	1963.63	29.21	1934.42
0+625.00	3.91	0.00	97.79	0.00	2061.41	29.21	2032.21
0+650.00	3.74	0.00	95.67	0.02	2157.09	29.23	2127.86
0+675.00	3.92	0.00	95.71	0.02	2252.80	29.25	2223.54
0+700.00	3.27	0.00	89.86	0.06	2342.66	29.31	2313.35
0+725.00	3.92	0.01	89.94	0.18	2432.60	29.49	2403.11
0+750.00	3.56	0.06	93.49	0.85	2526.10	30.34	2495.76
0+775.00	3.76	0.00	91.50	0.78	2617.60	31.12	2586.48
0+800.00	4.24	0.00	100.01	0.06	2717.61	31.18	2686.43
0+825.00	3.91	0.01	101.89	0.13	2819.50	31.31	2788.19
0+850.00	3.78	0.12	96.13	1.60	2915.63	32.91	2882.72
0+875.00	3.97	0.08	96.79	2.43	3012.42	35.35	2977.07
0+900.00	3.58	0.07	94.38	1.90	3106.80	37.24	3069.55
0+925.00	3.95	0.03	94.18	1.27	3200.98	38.51	3162.47
0+950.00	3.74	0.00	96.13	0.34	3297.11	38.85	3258.26
0+975.00	4.16	0.00	98.80	0.06	3395.91	38.91	3356.99
1+005.00	4.01	0.01	122.67	0.20	3518.58	39.11	3479.47
1+025.00	3.73	0.01	77.49	0.22	3596.07	39.33	3556.73
1+050.00	4.11	0.00	98.09	0.19	3694.16	39.53	3654.64
1+075.00	4.45	0.00	107.01	0.02	3801.17	39.54	3761.63
1+100.00	4.06	0.02	106.27	0.22	3907.44	39.76	3867.68
1+125.00	4.12	0.00	102.18	0.22	4009.62	39.98	3969.64
1+150.00	4.50	0.00	107.69	0.00	4117.31	39.98	4077.33
1+175.00	3.80	0.28	103.67	3.47	4220.98	43.46	4177.52
1+200.00	3.34	0.06	89.19	4.27	4310.17	47.73	4262.44
1+225.00	3.54	0.00	85.98	0.80	4396.15	48.52	4347.63
1+250.00	3.50	0.00	87.99	0.02	4484.14	48.54	4435.60
1+274.00	3.65	0.02	85.77	0.23	4569.91	48.78	4521.13
1+300.00	3.54	0.00	93.48	0.23	4663.39	49.01	4614.38
1+325.00	3.53	0.03	88.45	0.32	4751.84	49.33	4702.51

ROADWORK		ROADWORK Michał Wierzchowski ul. Północna 155c/2, 20-818 Lublin	
Inwestor:		Gmina Trawniki Trawniki 605, 21-044 Trawniki	
Projekt wykonawczy			
Temat:	Przebudowa drogi gminnej nr 105724L w m. Siostrzyców od km 0+000,00 do km 0+507,23 i od km 0+526,70 do km 1+325,05 o łącznej dł. 1305,58 m		
Nazwa rys.:	Tabela robót ziemnych		
	Imię i nazwisko:	Podpis:	Data: 02.2025
Projektant:	mgr inż. Michał Wierzchowski upr. nr LUB/0266/PWBD/19		
			Skala: nd.
			Nr rys: PW 6