

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Remont chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 251 w m. Niemczyn

Lp	Podstawa	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym - pod chodnik	0,23	km		
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew, z usunięciem karpiny, o średnicy: 26-35 cm, z wywozem na składowisko Zamawiającego (pień) i Wykonawcy (karpina, gałęzie)	1,00	szt.		
RAZEM Roboty przygotowawcze						
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	380,00	m2		
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej z ławą betonową wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (długość obrzeża 470 m)	25,00	m3		
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej z ławą betonową wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (długość krawężnika 23 m)	3,00	m3		
6	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy	34,50	m3		
7	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni jezdni piłą mechaniczną	26,00	mb		
8	D-01.02.05	Rozebranie nawierzchni bitumicznej z przeznaczeniem do ponownego użycia (wzmocnienie pobocza na miejscu)	0,52	m3		
RAZEM Roboty rozbiórkowe						
ROBOTY ZIEMNE						
9	D-02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	175,00	m3		
RAZEM Roboty ziemne						

<u>PODBUDOWY</u>						
10	D-04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych chodnika	460,00	m2		
11	D-04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów	65,00	m2		
12	D-04.02.02	Wykonanie warstwy mrozochronnej z gruntu piaszczystego (gr. 10 cm)	525,00	m2		
13	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 8/10 o grubości po zagęszczeniu: 10 cm (pod chodnik)	460,00	m2		
14	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 8/10 o grubości po zagęszczeniu: 20 cm (pod zjazdy)	65,00	m2		
RAZEM podbudowy						
<u>NAWIERZCHNIE</u>						
15	D-05.03.05	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych	26,00	m2		
16	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 po zagęszczeniu o grubości: 4 cm	26,00	m2		
17	D-05.03.23.	Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej typu Holland (szara) o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (min. 5 Mpa) o gr. 3 cm	460,00	m2		
18	D-05.03.23.	Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej typu Holland (szara) o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (min. 5 Mpa) o gr. 3 cm	65,00	m2		
RAZEM Nawierzchnie						
<u>ELEMENTY ULIC</u>						
19	D-08.01.01	Wykonanie krawężników betonowych 20x30x100 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm	7,00	mb		
20	D-08.01.01	Wykonanie krawężników betonowych skośnych lewych 20x22/30x100 cm na podsypcepiaskowej gr. 3 cm	2,00	mb		
21	D-08.01.01	Wykonanie krawężników betonowych skośnych prawych 20x22/30x100 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm	3,00	mb		
22	D-08.01.01	Wykonanie krawężników najazdowych 20x22x100 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm	10,00	mb		
23	D-08.01.01	Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm	34,00	mb		
24	D-08.01.01	Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie krawężników i oporników	5,00	m3		
25	D-08.03.01	Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej o gr. 3 cm	470,00	mb		

26	D-08.03.01	Wykonanie ławy z betonu cementowego C 12/15 z oporem pod ułożenie obrzeży	20,00	m3		
RAZEM elementy ulic						
<u>INNE ROBOTY</u>						
27	D-03.02.02	Wykonanie regulacji wysokościowej studni sieci kanalizacji wraz z wymianą włazu, kołnierza i zwężki	2,00	szt		
28	D-03.02.02	Wykonanie regulacji wysokościowej wpustu kanalizacji deszczowej wraz z wymianą kratki ściekowej i kołnierza	1,00	szt.		
RAZEM inne roboty						
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						