

Węgrów, 25.06.2024 r.

Powiat Węgrowski  
IR. 272.11.2024.EU  
(nr ref. postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Stoczek – Sadowne.**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie 1:**

Proszę o wyjaśnienie, czy poz. przedmiaru 62, 63, 64, 65, 66 i 68 dotyczą remontu balustrad na obiekcie mostowym w pik. około 14+230km?

#### **Odpowiedź:**

Tak.

#### **Pytanie 2:**

Brak jest w załączonej dokumentacji szczegółów - opisu rysunków, co obejmują w/w pozycje przedmiarowe - proszę o wyjaśnienie?

#### **Odpowiedź:**

Prace dotyczą wykonania powłok malarskich wszystkich elementów obustronnej balustrady oraz wymiany i odbudowy jej uszkodzonych mechanicznie części, tj.: dwóch słupków betonowych/żelbetowych, stalowego pochwyty i dwóch stalowych przeciągów pomiędzy ww. słupkami.

W zakresie naprawy słupków prace obejmują rozkucie tych elementów wraz z odwozem urobku, odtworzenie zbrojenia wg stanu istniejącego, betonowanie metodą na mokro – w deskowaniu zwykłym oraz wykonanie powłok malarskich poprzez dwukrotne zagruntowanie powierzchni, wykonanie powłok zgodnie z kartą technologiczną zastosowanych farb.

W zakresie pochwyty i przeciągów zakres prac obejmuje odcięcie i demontaż odkształconych mechanicznie elementów wraz z ich odwozem, montaż nowych, analogicznie wg stanu istniejącego, tj. dla pochwyty rura stalowa o średnicy zewnętrznej 60,3 mm – ocynk ogniowy, dla przeciągów, rury stalowe średnicy zewnętrznej 33,7 mm – ocynk ogniowy. Długość pochwyty wraz z dedykowaną kształtką (kolankiem) – 2,60 m, przeciągów 2,10 m - każdy.

Na wymienianych elementach należy wykonać powłoki malarskie zgodnie z technologią malowania powierzchni stalowych ocynkowanych oraz zgodnie z kartą technologiczną zastosowanych farb.

Otwory w zakończeniach pochwyty należy uzupełnić dedykowanymi zaślepkami.  
Poniej dokumentacja fotograficzna balustrad.





**Pytanie 3:**

Proszę o wyjaśnienie w zakresie poz. 62 i 63 przedmiaru - należy przyjąć do wykonania nowy materiał, czy materiał z rozbiórki oraz czy ilości 22,10 tony są poprawne - nie powinno być 22,10 mb?

**Odpowiedź:**

Do wykonania należy przyjąć nowy materiał. W przedmiarze widnieje błąd zapisu, wynikający z przeliczania jednostek kg na tony. Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar.

**Pytanie 4:**

Proszę o wyjaśnienie w zakresie poz. 68 przedmiaru - czy powierzchnia malowania jest poprawna - 4300m<sup>2</sup>? - brak uszczegółowienia w dokumentacji.

**Odpowiedź:**

Malowanie dotyczy wszystkich elementów balustrad po obu stronach jezdni, tj.: słupków, przeciągów i pochwyków. Kolorystyka wg. stanu istniejącego, tj. słupki i pochwyty koloru białego, przeciągi koloru niebieskiego. W przedmiarze widnieje błąd zapisu. Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar.

**Pytanie 5:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie zamówienia przewiduje się tylko karczowanie pni czy również wycinkę drzew?

**Odpowiedź:**

W zakresie zamówienia przewiduje się tylko karczowanie pni.

**Pytanie 6:**

Prosimy o wyjaśnienie jakie grubości poszczególnych warstw należy rozebrać w pozycjach przedmiaru: 13, 15, 16, 17.

**Odpowiedź:**

Poz. 13 – do 6 cm, Poz. 15 - do 20 cm, Poz. 16 - do 30 cm, Poz. 17 - do 10 cm.

**Pytanie 7:**

Prosimy o podanie średnicy przepustów w pozycji nr 18 przedmiaru przeznaczonych do rozbiórki

**Odpowiedź:**

Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar.

**Pytanie 8:**

Prosimy o wyjaśnienie czy warstwę stabilizacji kruszywa cementem można wykonywać w technologii "na miejscu" czy z dowozu

**Odpowiedź:**

Warstwę stabilizacji kruszywa cementem należy wykonywać „z dowozu”.

**Pytanie 9:**

Prosimy o wyjaśnienie jakie asfalty mają zostać użyte w nawierzchniach bitumicznych

**Odpowiedź:**

AC 11S, AC16W, AC 22P– asfalt drogowy 50/70.

**Pytanie 10:**

Prosimy o podanie grubości oraz wymiarów płytki wypustkowej w pozycji 41 przedmiaru.

**Odpowiedź:**

30x30 cm. Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar.

**Pytanie 11:**

Prosimy o wyjaśnienie jaką balustradę spawaną należy zdemontować oraz zamontować (pozycja 62, 63 przedmiaru robót). Czy ma to być materiał nowy ? Czy jednostka tony jest prawidłowa?

**Odpowiedź:**

Do wykonania należy przyjąć nowy materiał zgodny ze stanem istniejącym. W przedmiarze widnieje błąd zapisu, wynikający z przeliczania jednostek kg na tony. Dodatkowo na balustradzie należy odnowić powłoki malarskie. Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar.

**Pytanie 12:**

Prosimy o wyjaśnienie jaka jest średnia średnica drzew którą należy prześwietlić (pozycja 97 przedmiaru)

**Odpowiedź:**

42 cm.

**Pytanie 13:**

Prosimy o wyjaśnienie jaki jest okres pielęgnacji nawierzchni trawiastych (pozycja 99 przedmiaru)

**Odpowiedź:**

Okres pielęgnacji jest równy okresowi trwania rękojmi. Dotyczy on uzupełniania widocznych ubytków darniny oraz naprawy erozji skarp.

**Pytanie 14:**

Prosimy o zamieszczenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

**Odpowiedź:**

Zamieszczono.