


$$\begin{aligned} P_i &= 39,6 \text{ kW} \\ P_o &= 17,8 \text{ kW} \end{aligned}$$


DO SIECI LAN
DO OPRAW AWARYJNYCH W TABLICACH TPU.1, TP0.1
DO OPRAW AWARYJNYCH W TABLICACH TP2.1, TP3.1
ZASILANIE STEROWNIKA VERTEX

ZASILANIE STEROWNIKA DALI

1	0,7	OSWIETLENIE PODSTAWOWE OSWIETLENIE AWARYJNE	1.9
2	0,5	OSWIETLENIE PODSTAWOWE OSWIETLENIE AWARYJNE	1.10
3	0,8	OSWIETLENIE PODSTAWOWE OSWIETLENIE AWARYJNE	1.11;1.12
4	0,3	OSWIETLENIE PODSTAWOWE OSWIETLENIE AWARYJNE	1.5;1.27
5	0,3	OSWIETLENIE NOCNE OSWIETLENIE AWARYJNE	1.24-1.26
6	0,3	ILUMINACJA BUDYNKU	
7	0,6	GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	1.9;1.10
8	0,9	GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	1.11
9	0,6	ZASILANIE RZUTNIKA	1.11
10	0,6	ZASILANIE EKRANU	1.11
11	1,5	GNIAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	1.12
12	0,6	WYPUST INST. OCHRONNYCH	1.27
13	1,2	GNIAZDA WTYKOWE	1.9
14	0,8	GNIAZDA WTYKOWE	1.10
15	1,4	GNIAZDA WTYKOWE	1.11
16	1,6	GNIAZDA WTYKOWE	1.12
17	1,0	GNIAZDA PORZĄDKOWE	1.27
18		REZERWA	
19	1,5	GNIAZDO WTYKOWE SUSZARKI	1.24
20	1,5	GNIAZDO WTYKOWE SUSZARKI	1.25
21	1,5	GNIAZDO WTYKOWE SUSZARKI	1.26
22	0,5	GNIAZDA WTYKOWE	1.5
23		REZERWA	
24		REZERWA	
25	0,5	JEDN. WEWN. KLIMATYZ.	1.9;1.10
26	0,6	JEDN. WEWN. KLIMATYZ.	1.11;1.12
27		REZERWA	



LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

Obiekt	Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "MOTYL"		Nr projektu 23-01
Inwestor	Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 68, Łódź		Data 09.2023
Lokalizacja	ul. Narutowicza, Łódź dz. nr ewid. 117/1, obręb S-6		
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		rewizja -
Faza	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY	numer uprawnien	podpis
Projektował	mgr inż. Piotr Kapuściński	338/2001	
Sprawdzający	inż. Antoni Słaboń	435/87	
Treść ryunku	TABLICE ROZDZIELCZE. SCHEMATY IDEOWE, ELEWACJE.		Nr rys: E-4.10
			Skala: