
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach operacji
pn.:Scalenie gruntów wsi Raclawice, gmina Biecz, powiat Gorlice

ADRES INWESTYCJI: woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Biecz, m. Raclawice

NAZWA INWESTORA: Powiat Gorlicki

ADRES INWESTORA: ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice

WYKONAWCA: Via Ambra

ADRES WYKONAWCY: Ul. Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa

BRANŻE: elektryczna

DATA OPRACOWANIA: 11.2023r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.2023r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
KOSZTORYS: Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn.:Scalenie gruntów wsi Raclawice, gmina Biecz, powiat Gorlice				
1		Przebudowa i zabezpieczenie sieci		
1.1		Kolizja - oświetlenie PGE		
1.1.1		Demontaż		
1 d.1.1.1	KNNR-W 9 0903-04 analogia	Demontaż przewodów izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² - demontaż przewodów izolowanych AsXSn 4x35mm ²	km	0,002
2 d.1.1.1	KNNR-W 9 0901-08 analogia	Demontaż słupów żelbetowych linii nN pojedynczych z ustojami - (ALA-7)	szt	1,000
Razem dział: Demontaż				
1.1.2		Budowa stanowisk słupowych nN		
3 d.1.1.2	KNNR 5 0903- 02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy RKK o długości do 10.5 m	słup	1,000
4 d.1.1.2	KNNR 5 1408- 01	Montaż ograniczników przepięć	kpl.	1,000
Razem dział: Budowa stanowisk słupowych nN				
1.1.3		Budowa uziemienia roboczego		
5 d.1.1.3	KNNR 5 0605- 08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	1 * 6 = 6,000
Razem dział: Budowa uziemienia roboczego				
1.1.4		Montaż przewodów linii napowietrznej nN		
6 d.1.1.4	KNNR 5 0905- 02	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x35 mm ² przewieszenie	km prze w.	0,069
Razem dział: Montaż przewodów linii napowietrznej nN				
1.1.5		Prace uzupełniające		
7 d.1.1.5	analiza indywidualna	Geodezja	szt.	1,000
8 d.1.1.5	analiza indywidualna	Dopuszczenie do prac przez PGE	szt	1,000
9 d.1.1.5	analiza indywidualna	Próby zagęszczeń	kpl.	1,000
Razem dział: Prace uzupełniające				
Razem dział: Kolizja - oświetlenie PGE				
Razem dział: Przebudowa i zabezpieczenie sieci				
Kosztorys netto				
VAT 23%				
Kosztorys brutto				