


PRZESZKÓŁ TYPOWY DROGI
(ZAKRES REMONTOWY)

skala 1:50



ZAKRES REMONTOWY:

Projektowana niweleta drogi

Stan odkształcenia drogi

Powierzchnia ścieżki nawierzchni drogi i poboczy gr. 7-15 cm

Powierzchnia planowanego uzupełnienia podbudowy drogowej
mieszanką tłucznią kamiennego fr. 31,5-63 mm (gr. warstwy 8 cm)
i nawierzchni drogi mieszanką tłucznią kamiennego fr. 4-63 mm
(gr. warstwy 9-12 cm) z zaklinowaniem

Oczyszczenie rowów z namuliu

INWESTOR	NADLEŚNICZTWO LUTOWISKA 4 38-713 LUTOWISKA 4
TYTUŁ PROJEKTU	REMONT ODCINKÓW DROGI LEŚNEJ CHMIEŁ NR INW. 242/21
NAZWA RYSUNKU	DROGA LEŚNA WEWNĘTRZNA
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. PATRYCJA WIKTORSKA upr. 25/PKOKK/2018
DATA	09.2023
SKALA	1:50
RYS. NR	1