

Opis przedmiotu zamówienia:

I. Część I zamówienia Prace w miejscowości Branica, Kalinowa, Rembieszów

Zakres planowanych robót w miejscowości Branica:

1. Wymiana oświetlenia w budynku oraz kasetonów styropianowych na sufitach na gładź gipsową we wszystkich pomieszczeniach,
2. Cyklinowanie i lakierowanie podłogi sali głównej,
3. Montaż kominka w sali głównej z rozprowadzeniem ciepła rurami do kuchni i przedpokoju (komin),
4. Wykucie otworu oraz montaż drzwi balkonowych na sali głównej,
5. Utwardzenie terenu kostką brukową od drzwi balkonowych do istniejącej altany wolnostojącej,
6. Malowanie ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń budynku,
7. Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w całym budynku,
8. Montaż bezodpływowego zbiornika na nieczystości o pojemności 5m³ (zakres przewidywanych robót instalacyjnych branży sanitarnej: wykonanie kanalizacji sanitarnej, wykonanie wymaganych prac budowlanych dla potrzeb instalacji i montażu urządzeń, montaż instalacji wewnętrznych wraz z podejściem do urządzeń),
9. Rozbiórka budynku gospodarczego i w tym miejscu wykonanie blaszanego budynku gospodarczego 3x6 m z instalacją elektryczną (oświetleniową),
10. Wymiana daszka nad wejściem,
11. Wiata przystankowa wraz z montażem:
 - długość wiaty w ścianie tylnej nie mniej niż 3,5 mb,
 - szerokość boku podstawy nie mniej niż 1,5 mb,
 - ściany osłonowe wypełnione poliwęglanem kanałowym bezbarwnym o gr. 8 mm,
 - dach łukowy, wypełniony poliwęglanem komorowym przyciemnianym LTC brąz lub filtrem UV,

- konstrukcja nośna wykonana ze stalowych profili zamkniętych o przekrojach kwadratu i prostokąta, ocynkowana ogniwo po procesach technologicznych produkcji,
- siedzisko w formie ławki z paneli drewnianych zabezpieczonych lakierem wodoodpornym, na całej długości wiaty,
- konstrukcja wiaty malowana proszkowo, według palety kolorów RAL kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym,
- rozkład jazdy: ramka A4 na rozkład jazdy,
- kosz na śmieci.

Zakres planowanych robót w miejscowości Kalinowa (termin realizacji nie wcześniej niż 1 lipca 2024 r.):

1. Wykucie z muru podokienników stalowych (zewnątrznych) i betonowych z lastryko (wewnętrznych),
2. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykuciem ościeżnic z muru,
3. Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (w tym fundamentowych),
4. Wykucie bruzd dla belek stalowych,
5. Rozbiórki ścian z cegieł,
6. Wykucie otworów w ścianach z cegieł,
7. Rozbiórka starych rynien i rur spustowych,
8. Demontaż obróbek blacharskich,
9. Rozbiórka starych pokryć z papy,
10. Rozbiórka czapek kominowych i kominów do poziomego dachu (jeżeli występują),
11. Wywóz złomu, wywóz gruzu,
12. itp.

Oświetlenie

Podwieszenie nowego obwodu oświetlenia drogowego na istniejącej linii energetycznej n.n. w miejscowości **Branica dz. nr 477/1, 472/2, 478, 522, 523, 524 obr. Branica gm. Zapolice**

Przedmiotem inwestycji jest zmiana lokalizacji tablicy pomiaru energii elektrycznej TL oraz rozbudowa linii oświetlenia drogowego wraz z montażem okablowania i oprawami oświetleniowymi.

Zakres inwestycji obejmuje budowę linii oświetlenia drogowego:

- demontaż istniejącego układu pomiaru energii elektrycznej,
- montaż nowego układu pomiaru energii elektrycznej,
- budowę linii napowietrznej oświetlenia o długości 283 m, przewodem AsXSn 2x25 mm² na istniejących słupach energetycznych,
- montaż 3 opraw oświetlenia drogowego.

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO w miejscowości Branica gm. Zapolice dz. nr 131/1, 432 obr. Branica gm. Zapolice

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa linii oświetlenia drogowego wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi.

Zakres inwestycji obejmuje budowę linii oświetlenia drogowego:

- linię oświetlenia o długości 62,5 m, kablem ziemnym YAKXs 2x25 mm²,
- linię napowietrzną oświetlenia o długości 173 m, przewodem AsXSn 2x25 mm²,
- montaż 6 słupów i 4 oprawy oświetlenia drogowego.

Podwieszenie nowego obwodu oświetlenia drogowego na istniejącej linii energetycznej n.n. w miejscowości **Kalinowa dz. nr 203, 229 obr. Kalinowa gm. Zapolice**

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa linii oświetlenia ulicznego wraz z montażem okablowania i oprawami oświetleniowymi.

Zakres inwestycji obejmuje budowę linii oświetlenia drogowego:

- linię napowietrzną oświetlenia o długości 294 m, przewodem AsXSn 2x25 mm² na istniejących słupach energetycznych,
- montaż 3 opraw oświetlenia drogowego.

Wymian opraw:

Zakup, dostawa i wymiana 54 sztuk opraw oświetlenia ulicznego (w tym 28 sztuk z wysięgnikiem) w miejscowości Branica, Kalinowa, Rembieszów. Lampy Led o mocy 30 Watt, barwa 3 600 lm.

II. Część II zamówienia: Budowa boiska w miejscowości Rembieszów.

Zakres planowanych robót w miejscowości Rembieszów:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu wym. 24,00 x 46,00m do gry, w piłkę futsal, koszykówkę, siatkówkę,
2. Piłkochwyty wys. 6m z siatką panelową, ogrodzenie, oświetlenie,
3. Odwodnienie boiska,
4. Bramki na boisko,
5. Utwardzenia,
6. Wycinka krzewów i młodych drzew, usunięcia skrzynek energ.,
7. Mała architektura (ławki, kosze na śmieci, 3 stojaki na rowery typu "U"),
8. Oświetlenie terenu,
9. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia i nowe ogrodzenie panelowe całego terenu.