
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku nr 19, ul. Drawieńska 42, 73-200 Choszczno
ADRES INWESTYCJI: ul. Drawieńska 42, 73-200 Choszczno
NAZWA INWESTORA: 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ADRES INWESTORA: UL. NARUTOWICZA 10A, 70-231 SZCZECIN
DATA OPRACOWANIA: 11.09.2024

Sporządził:

Sprawdził:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

11.09.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			bramy			
1 d.1	kalk. własna	STWI OR B	Demontaż bram stalowych dwuskrzydłowych wym. 350 cm x 550 cm wraz z ościeżnicami stalowymi - demontaż przy użyciu palinków acetyloenowych	t		
			11 * (3,50 * 5,50) * 47 / 1000	t	9,952	
					RAZEM	9,952
2 d.1	kalk. własna	STWI OR B	Montaż bram segmentowych (wymiary otworu 350 cm x 510 cm) zgodnie z zapisami STWiOR wraz z obróbką osadzenia polegająca na: naprawie ubytków tynku, wykonaniu tynków, odtworzeniu malatury wewnętrznej i zewnętrznej. Prowadnice górne pochyłe równoległe do połaci dachu (kąt ok 20 st). Wysokość prześwitu po otwarciu bram równa wysokości otworu ościeży.	kpl.		
			7	kpl.	7,000	
					RAZEM	7,000
3 d.1	kalk. własna	STWI OR B	Montaż bram segmentowych z drzwiami przejściowymi (wymiary otworu 350 cm x 510 cm) zgodnie z zapisami STWiOR wraz z obróbką osadzenia polegająca na: naprawie ubytków tynku, wykonaniu tynków, odtworzeniu malatury wewnętrznej i zewnętrznej. Prowadnice górne pochyłe równoległe do połaci dachu (kąt ok 20 st). Wysokość prześwitu po otwarciu bram równa wysokości otworu ościeży.	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
4 d.1	kalk. własna	STWI OR B	Numeracja bram	kpl.		
			11	kpl.	11,000	
					RAZEM	11,000
5 d.1	KNR 2-02 1612-06	STWI OR B	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m	kol.		
			4	kol.	4,000	
					RAZEM	4,000
6 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	STWI OR B	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3)			
7 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	STWI OR B	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km	t		
	bramy		poz.1	t	9,952	
	co		1,1	t	1,100	
					RAZEM	11,052
2			progi ościeżnicy			
8 d.2	KNR 2-31 0810-05 analogia	STWI OR B	rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m2		
			11 * 5,10 * 0,50	m2	28,050	
					RAZEM	28,050
9 d.2	KNR 2-31 0308-03 0308-04 analogia	STWI OR B	Nawierzchnia betonowa o grubości 12 cm z betonu B20	m2		
			poz.8	m2	28,050	
					RAZEM	28,050
10 d.2	KNR-W 2-02 1217-01 analogia	STWI OR B	montaż do betonu narożników z kątownika stalowego 50x50x5 mm	m		
			11 * 5,10	m	56,100	
					RAZEM	56,100

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	KNR 4-01 1212-28 analogia	STWI OR B	Dwukrotne malowanie farbą olejną narożników z kątownika stalowego	m		
			11 * 5,10	m	56,100	
					RAZEM	56,100
12 d.2	kalk. własna	STWI OR B	Segregacja odpadów, załadunek, wywóz gruzu, drewna oraz innych odpadów z demontażu wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawcę (Utylizację odpadów niebezpiecznych i zawierających odpady niebezpieczne), oraz zważenie i transport złomu powstałego podczas prowadzenia prac	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000