



Odcinek E



Odcinek F




PANELE PRZETŁACZANE:

Panele zgrzewane są z pojedynczych drutów pionowych \varnothing 5mm w rozstawie 50x200mm. Panele przetłaczane o wysokości 2030mm. Szerokość każdego panela jest stała i wynosi 2500mm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze ciemnozielonym.

SŁUPKI OGRODZENIOWE:

Słupki wykonane są z kształtownika prostokątnego 80x40mm, zamkniętego od góry systemowym daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokość słupków dostosowana jest do wymiarów paneli. Rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590mm. Słupki w standardowej wersji przeznaczone są do zabetonowania w ziemi. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze ciemnozielonym.

Obejmy montażowe służą do połączenia paneli ze słupkami ogrodzeniowymi. Wyróżnia się dwa typy obejm: początkowe i przelotowe - odpowiednio zakładane na słupki skrajne i pośrednie. Obejmy skręcane są za pomocą ocynkowanych śrub i nakrętek M8. Istnieje możliwość zastosowania do obejm nakrętek samozrywalnych, które uniemożliwiają zdemontowanie ogrodzenia. Liczba obejm zakładanych na słupki zależy od danej wysokości ogrodzenia. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze ciemnozielonym.

| | | |
|--|--|------------------------|
| <div>MAREK GLUBA mgprojekt</div> <div>MG PROJEKT Marek Gluba ul. Kołobrzeska 15, 64 - 920 Piła e-mail: biuro@marekgluba.pl, tel. (67) 215 54 58, kom: 603 111 852</div> | | |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ | |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | Mirosławiec Górny, 78-651 Mirosławiec Górny | |
| Nazwa jednostki ew. Nazwa i numer obrębu ew. Numer działki ew. | jedn. ew. 321703_5 obręb 0034 Mirosławiec 34 działka o nr ew. 50/28 | |
| INWESTOR: | Gmina Mirosławiec ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec | |
| BRANŻA: | ARCHITEKTURA | |
| FAZA: | PROJEKT BUDOWLANY | GRUDZIEŃ 2023r. |
| TYTUŁ RYSUNKU: | SCHEMAT OGRODZEŃ 2 | SKALA 1 : 50 |
| PROJEKTOWAŁA: | mgr inż. arch. Lidia Kaczorowska nr upr. bud. UAN-8346/29/88 w specjalności architektonicznej | podpis: |
| OPRACOWAŁ: | inż. Dawid Czerwiński | podpis: |
| NINIEJSZE DZIEŁO JEST WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI PROJEKTOWEJ MG PROJEKT MAREK GLUBA, CHRONIONĄ PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE UŻYCIE DO CELÓW KOMERCYJNYCH BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE | | A-11 NR RYS. |