

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni boiska sportowego do koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Targu
ADRES INWESTYCJI : Plac Słowackiego 1, 34-400 Nowy Targ
INWESTOR : URZĄD MIASTA w Nowym Targu
ADRES INWESTORA : ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ

DATA OPRACOWANIA : 26.01.2024r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.01.2024r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT NAWIERZCHNI BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI SZ.P. NR 1 w NOWYM TARGU			
1.1		Roboty rozbiórkowe i utylizacja istniejącej nawierzchni.			
1.1.1	Kalkulacja indywidualna	Ręczne rozebranie nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego o grubości 4,0 cm 19,10*32,10	m ² m ²	613,11	
				RAZEM	613,11
1.1.2	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z oczyszczeniem kostki 1,15*19,50	m ² m ²	22,43	
				RAZEM	22,43
1.1.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 19,10*32,10*0,05	m ³ m ³	30,66	
				RAZEM	30,66
1.1.4	Kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizację odpadów z istniejącej nawierzchni na wysypisku. 19,10*32,10*0,05	m ³ m ³	30,66	
				RAZEM	30,66
1.2		Wykonanie nowej nawierzchni			
1.2.1	Kalkulacja indywidualna	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym sortowanym łamanym z zagęszczeniem mechanicznym.- średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm. 19,10*32,10*0,05	m ³ m ³	30,66	
				RAZEM	30,66
1.2.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej natryskowej na podkładzie podbudowy dynamicznej ET, 19,10*32,10	m ³ m ³	613,11	
				RAZEM	613,11
1.2.3	KNR AT-03 0304-04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce piaskowej - materiał z odzysku 1,15*19,50	m ² m ²	22,43	
				RAZEM	22,43
1.2.4	Kalkulacja indywidualna	Naciągnięcie istniejącej siatki ogrodzeniowej 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 463,37		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- wa- ny
1.	Opłata za utylizację odpadów izolacyjnych na wysypisku.	t	30,66		30,66							
2.	kliniec kamienny 8-31,5 mm	t	55,19		55,19							
3.	Wykonanie nowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej natryskowej na podkładzie podbudowy dynamicznej ET.	m ²	625,37		625,37							
4.	piasek	m ³	1,57		1,57							
5.	woda	m ³	8,16		8,16							
6.	naciągnięcie istniejącej siatki ogrodzeniowej	kpl	1,00		1,00							
7.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3	m-g	0,09		
2.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	8,58		
3.	zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h	m-g	1,79		
4.	środek transportowy	m-g	0,45		
5.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	5,43		
6.	układarka mechaniczna do nawierzchni z betonowej kostki brukowej	m-g	0,90		
7.	gilotyna do cięcia kostki brukowej betonowej	m-g	0,90		
				RAZEM	

Słownie: