

- 4 x YDY 3 x 1,5 ośw. korytarzy
- YDY 3 x 1,5 ośw. kl. schod.
- 4 x YLY 5 x 16 w RL WLZ
- 2 x RL-47 + 36 x RG 6 RTV
- RL-47 + 36 x UPT k.6 4 pary internet
- RL-47 + 36 x UPT k.5 4 pary telefon
- 4 x YTKSY 12 x 2 x 05 domofon

- UWAGI**
- Instalacja:  
w piwnicach - na uchwyłach, w parterze i na piętrach podtynkowa - przewodami:  
- YDYp 3 x 1,5 w obwodach oświetlenia  
- YDYp 3 x 2,5 w obwodach gniazdek  
- YDYp 5 x 4 w obwodach kuchенок  
- YDY - w obwodach siłowych
  - Osprzęt podtynkowy:  
- IP 44 w piwnicach i łazienkach  
- IP 20 w pozostałych pomieszczeniach
  - Wysokość montażu osprzętu:  
- łączniki 1,4 m  
- gniazda łazienek 1,4 m  
- gniazda w kuchniach 1,1 m  
- gniazda pozostałe 0,3m
  - Ochrona:  
wg PN-HD 60364.4.41  
Szybkie wyłączanie, wyłączniki RP  
I Δ n = 0,03 A  
Układ TN-S

Rzut parteru

REWIZJA NR 2:  
REWIZJA NR 1:  
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, ROZPOWISZCZANIA DRĄŻY UŻYWANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HO aR s.c.  
adres: ul. Sowińskiego 24/1p 70-236 Szczecin  
telefony: t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279  
PROJEKT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. MODRZEJEWSKIEJ 20 W ŚWINDUJŚCIU etap I  
ADRES: UL. MODRZEJEWSKIEJ 20, 72-600 ŚWINDUJŚCIE  
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 228/2  
DBRĘB

INWESTOR: GMINA MIASTO ŚWINDUJŚCIE  
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5, 72-600 ŚWINDUJŚCIE

FAZA: PROJEKT PT  
PROJEKTANT: ZDZIŚŁAW ULIŃSKI  
ARCHITEKTURA: upr. proj. nr 72/Sz/75  
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. BRZĘBORZ STASIK  
ARCHITEKTURA: upr. proj. nr ZAP/DH8/PWOC/04

OPRACOWANIE: ARCHITEKTURA

*[Signature]*  
Złuszcz

- Oznaczenia:
- rurka PE φ22 + okablowanie pod posadzką
  - 2 x puszka POH 47 na wys. 15cm
  - puszka POH 36 na wys. 15 cm
  - 3 puszki φ 60 w odstępie 5cm, połączone tulejkami na wys. 30 cm, pod gniazdzka RTV, telefon, internet

INSTALACJE ELEKTRYCZNE


08. 2022

1:100

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:  
DATA:  
NR RYSUNKU:

NR STRONY:

E3



4x RL47

YAKY 4x120 w PVC φ 110  
z Zk nr 11809

Zk nr 11809

YAKY 4x120 w PVC φ 110  
do RG 2