

UWAGI

1. Instalacja:
w piwnicach - na uchwytach, w parterze i
na piętrach podtynkowa - przewodami:
- YDYp 3 x 1,5
w obwodach oświetlenia
- YDYp 3 x 2,5
w obwodach gniazdek
- YDYp 5 x 4
w obwodach kuchenek
- YDY - w obwodach siłowych
2. Osprzęt podtynkowy:
- IP 44 w piwnicach i łazienkach
- IP 20 w pozostałych pomieszczeniach
3. Wysokość montażu osprzętu:
- łączniki 1,4 m
- gniazda łazienek 1,4 m
- gniazda w kuchniach 1,1 m
- gniazda pozostałe 0,3m
4. Ochrona:
wg PN-HD 60364.4.41
Szybkie wyłączanie, wyłączniki RP
 $I \Delta n = 0,03 A$
Układ TN-S

LEGENDA

— Rozdzielnice

do Domofon

TWD Tablica wywoławcza domofonu

PIĘTRO POWTARZALNE

REWIZJA NR 2:
REWIZJA NR 1:
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ
PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, ROZPOWISZCZANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CEŁÓW BEZ ZGODY AUTORA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA C+HO aR s.c.
adres: ul. Światłokiego 24/lp 70-236 Szczecin
telefony: t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279
PROJEKT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. MODRZEJEWSKIEJ 20
W ŚWIDOUJŚCIU etap II
ADRES: UL. MODRZEJEWSKIEJ 20, 72-600 ŚWIDOUJŚCIE
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 228/2

INWESTOR: GMINA MIASTO ŚWIDOUJŚCIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5, 72-600 ŚWIDOUJŚCIE

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PROJEKTANT: ZDZISŁAW ULIŃSKI
ARCHITEKTURA: upr. proj. nr 72/Sz/75
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. GRZEGORZ STASIK
ARCHITEKTURA: upr. proj. nr ZAP/DIB/PWDE/04
OPRACOWANIE: ARCHITEKTURA
OPRACOWANIE: ARCHITEKTURA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE


TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:
DATA:
NR RYSUNKU:

sierpień 27

1:100


E 4

NR STRONY:



RZUT I PIĘTRA

PIĘTRO POWTARZALNE



SCHEMAT INSTALACJI POŁĄCZEŃ
WYRÓWN. MIEJSCOWYCH W ŁAZIENCE