Legenda:

- trybuny trzyrzędowe modułowe 63 miejscowe 2 moduły

Ogółem liczba siedzisk 126 szt.

- kierunek ewakuacji

- miejsce dla osoby niepełnosprawnej utwardzenie kostką w kolorze niebieskim o wym. 2,00x2,00m z oznakowaniem z kostki w kolorze białym z dojazdem o wym. 1,50x5,00m (kostka szara)

- gaśnica proszkowa 6 kg.

- kosz na śmieci z podstawą bet. poj. 55 l.

Zdjęcie poglądowe



Uwagi:

- kostka brukowa gr. 6cm pod całością wyodrębnionego terenu
- siedziska w kolorze niebieskim RAL 5010
- siedziska w kolorze białym RAL 9010

- liczba siedzeń w rzędzie nie powinna przekraczać 28, jeśli przejście znajduje się po dwóch stronach,
- jeśli przejście znajduje się po jednej stronie, ilość siedzeń nie powinna przekraczać 14,
- minimalna szerokość między przejściami powinna wynosić 40 cm.

Jednostka projektowa
"BUP"
Biuro Usług Budowlano-Projektowych
Leszek Olejnik
46-250 Wołczyn ul. Wojska Pols. nr68 603 092 487
adres e-mail biuro_bup@op.pl

Nazwa rysunku	Rzut z góry- szczegóły		Skala
Temat opracowania	Trybuny stadionowe		1:50
Lokalizacja inwestycji	Wołczyn ul. Leśna działka nr 7274 k.m. 9		Data 01 2024
Inwestor	Gmina Wołczyn		
Adres inwestora	46-250 Wołczyn ul. Daroczowa 1		
Dane osobowe	Imię i nazwisko	nr upr. / Podpis	Rys. nr 1S
Autor opracowania	Jan Kolodziejczyk	2442/LM6	

CadProfi 2021 licencja nr CPSC19-57-79022