

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0125-04 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z darnią z przewozem taczkami	m2		
		65,9	m2	65,900	
				RAZEM	65,900
2 d.1	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m3		
		1,5 * 0,8 * (20,8)	m3	24,960	
				RAZEM	24,960
3 d.1	KNR-W 2-01 0304-05	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu I-II) Krotność = 19	m3		
		1,5 * 0,8 * (20,8)	m3	24,960	
				RAZEM	24,960
4 d.1	KNR 2-31 0106-01 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 20 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		(poz.2 - poz.6 - poz.7) / 0,2	m2	19,250	
				RAZEM	19,250
5 d.1	KNR 2-31 1510-01	Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem ręcznym	t		
		(poz.2 - poz.6 - poz.7) * 1,8	t	6,930	
				RAZEM	6,930
2		Roboty fundamentowe			
6 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		0,1 * (23,9)	m3	2,390	
				RAZEM	2,390
7 d.2	KNR-W 2-02 0201-03 analogia	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 1.3 m - ręczne układanie betonu - beton zbrojony przeciwskurczowo włóknem szklanym	m3		
		0,9 * (20,8)	m3	18,720	
				RAZEM	18,720
8 d.2	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		0,9 * (30,1)	m2	27,090	
				RAZEM	27,090
9 d.2	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		20,8	m2	20,800	
				RAZEM	20,800
10 d.2	KNR-W 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m2		
		20,8	m2	20,800	
				RAZEM	20,800
3		Roboty murowe			
11 d.3	KNR-W 2-02 0101-02	Fundamenty z cegieł na zaprawie cementowej	m3		
		0,3 * (4 * 3,7)	m3	4,440	
				RAZEM	4,440
12 d.3	KNR-W 2-02 0103-06	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie cementowej grubości 2 cegieł	m2		
		2,4 * 2,85 * 0,5	m2	3,420	
				RAZEM	3,420

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR-W 2-02 0103-04	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z cegieł pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 cegły	m2		
		$8 * (6 * 2,4 * 0,5 + 6,8)$	m2	112,000	
				RAZEM	112,000
14 d.3	KNR-W 2-02 0125-01	Gzymsy z cegieł pełnych 6x16 cm	m		
		$(16 * 8 * 0,64 + 8 * 7,6 + 4 * 4,45 + 24 * 16 * 0,5) * 0,5$	m	176,260	
				RAZEM	176,260
15 d.3	KNR-W 2-02 0130-01	Skłepienia Kleina płaskie z warstwą wyrównawczą zaprawy grubości 1 cm z cegieł pełnych grubości 1/4 cegły z wkładką w każdej spoinie	m2		
		$(16 * 5 * 0,5 * 2,85) * 0,5$	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
16 d.3	KNR-W 2-02 0132-03	Otworki na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 cegieł z cegieł pojedynczych - komory	szt.		
		$16 * 20 * 0,5$	szt.	160,000	
				RAZEM	160,000
17 d.3	KNR AT-39 0103-05	Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubości 20 mm	m2		
		$16 * 2,4 * 0,5$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
18 d.3	KNR AT-39 0103-06	Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej - dodatek/potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m2		
		$16 * 2,4 * 0,5$	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
19 d.3	KNR-W 2-02 2104-05	Parapety, półki i ludy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 100 cm - skały wybuchowe i przeobrażeniowe	m		
		$16 * 3,11 * 0,5$	m	24,880	
				RAZEM	24,880
20 d.3	KNR-W 2-02 2106-09 uw.2 p.tab. analogia	Gzymsy, pasy i nakrywy zewnętrzne blokowe o przekroju elementów do 0.25 m2 - granitowe płyty zamykające komory	szt		
		$16 * 20 * 0,5$	szt	160,000	
				RAZEM	160,000
21 d.3	KNR-W 2-02 2106-09 uw.2 p.tab. analogia	Gzymsy, pasy i nakrywy zewnętrzne blokowe o przekroju elementów do 0.30 m2 - granitowe płyty poziome komory	szt		
		$16 * 20 * 0,5$	szt	160,000	
				RAZEM	160,000
22 d.3	KNR-W 2-02 2130-01 uw.p.tab.	Wykonanie otworów okrągłych o głębokości do 5 cm w granicie; średnica otworu do 4 cm na wylot	szt.		
		$4 * 320 * 0,5$	szt.	640,000	
				RAZEM	640,000
23 d.3	KNR-W 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - osadzenie kątownika ze stali nierdzewnej wraz ze śrubą antykradzieżową nierdzewną	szt.		
		$4 * 320 * 0,5$	szt.	640,000	
				RAZEM	640,000
24 d.3	KNR-W 2-02 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - montaż liter z mosiądzu E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P - zgodnie z dokumentacją projektową	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Zagospodarowanie terenu			
25 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,3 * 0,3 * (36,8)	m3	3,312	
				RAZEM	3,312
26 d.4	KNR 2-31 0407-05 0407-06	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 10 m	m		
		36,8	m	36,800	
				RAZEM	36,800
27 d.4	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		40,2	m2	40,200	
				RAZEM	40,200
28 d.4	KNR 2-31 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		40,2	m2	40,200	
				RAZEM	40,200