

Elewacja południowo wschodnia



ZAKRES PRAC:

1. Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki układanej w koronkę wraz z wymianą gąsiorów dachowych (z uwzględnieniem montażu taśmy kalenicowej pod gąsiori oraz montażem grzebienia okapu wraz z kratkami wentylacyjnymi).
2. Wymiana łączenia wraz z montażem kontrałat oraz folii dachowej.
3. Wymiana orynnowania oraz obróbek blacharskich kominów okien w wolicach oczkach oraz pasów nadrynnowych,
4. Remont okien w wolicach oczkach wraz z impregnacją (malowaniem) oraz uzupełnieniem szklenia. \
5. Remont kominów ponad dachem polegający na przetarciu tynków wraz z malowaniem.
6. Montaż ław kominarskich
7. Wymiana włazu dachowego
8. Wymiana płotków przeciwniegowych,
9. Wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,
10. Wymiana części deskowania (podbitki) okapu wraz z oczyszczeniem i pomalowaniem całości,

Montaż daszka zabezpieczającego pompy ciepła na czas wykonywania prac

Elewacja południowo – zachodnia



ZAKRES PRAC:

1. Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki układanej w koronkę wraz z wymianą gąsiorów dachowych (z uwzględnieniem montażu taśmy kalenicowej pod gąsiory oraz montażem grzebienia okapu wraz z kratkami wentylacyjnymi).
2. Wymiana łączenia wraz z montażem kontrałat oraz folii dachowej.
3. Wymiana orynnowania oraz obróbek blacharskich kominów okien w wolicach oczkach oraz pasów nadrynnowych,
4. Wymiana rury wentylacyjnej wraz z obróbką,
5. Remont okna w wolicim oczku wraz z impregnacją (malowaniem) oraz uzupełnieniem szklenia.
6. Wymiana płotków przeciwnięgowych,
7. Wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,
8. Wymiana części deskowania (podbitki) okapu wraz z oczyszczeniem i pomalowaniem całości,

Elewacja północno – wschodnia



ZAKRES PRAC

1. Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki układanej w koronkę wraz z wymianą gąsiorów dachowych (z uwzględnieniem montażu taśmy kalenicowej pod gąsiory oraz montażem grzebienia okapu wraz z kratkami wentylacyjnymi).
2. Wymiana łączenia wraz z montażem kontrałat oraz folii dachowej.
3. Wymiana orywnowania oraz obróbek blacharskich okien w wolich oczkach oraz pasów nadrynnowych,
4. Wymiana rury wentylacyjnej wraz z obróbką,
5. Remont okna w wolim oczku wraz z impregnacją (malowaniem) oraz uzupełnieniem szklenia.
6. Wymiana płotków przeciwniegowych,
7. Wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,
8. Wymiana części deskowania (podbitki) okapu wraz z oczyszczeniem i pomalowaniem całości,

Wykonanie zadaszania wejścia i drogi do wejścia na czas prowadzenia prac.

Elewacja północno – zachodnia



ZAKRES PRAC

1. Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki układanej w koronkę wraz z wymianą gąsiorów dachowych (z uwzględnieniem montażu taśmy kalenicowej pod gąsiory oraz montażem grzebienia okapu wraz z kratkami wentylacyjnymi).
2. Wymiana łączenia wraz z montażem kontrałat oraz folii dachowej.
3. Wymiana orynnowania oraz obróbek blacharskich okien w wolicach oczkach oraz pasów nadrynnowych,
4. Remont okien w wolicach oczkach wraz z impregnacją (malowaniem) oraz uzupełnieniem szklenia.
5. Wymiana płotków przeciwniegowych,
6. Wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,
7. Wymiana części deskowania (podbitki) okapu wraz z oczyszczeniem i pomalowaniem całości,



ZAKRES PRAC

1. Wymiana łacenia wraz z montażem kontrałat oraz folii (membrany) dachowej.
2. Impregnacja owadobójcza, grzybobójcza oraz ogniochronna więźby dachowej
3. Wymiana uszkodzonych końcówek krokwi oraz ich wzmocnienie poprzez obustronne nabicie desek,



ZAKRES PRAC

1. Demontaż drewnianej zabudowy nieczynnych rur instalacji centralnego ogrzewania
2. Demontaż zasypki trocinowej stanowiącej ocieplenie rur C.O.
3. Demontaż rur centralnego ogrzewania wraz z nieczynnym naczyniem wzbiorczym.
4. Oczyszczenie posadzki
5. Ułożenie izolacji na stropie - poddasze nieużytkowe – projektowane warstwy:
 - Istniejąca strop
 - Folia paroszczelna
 - Płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm, $\lambda = 0,035$ W/mK
 - Pomost komunikacyjny z płyt OSB gr. min. 20 mm nasączonych preparatem ogniochronnym legarach ułożonych krzyżowo