

*„Wykonanie projektu i budowy nowej rozdzielni wraz z ukl. wyłącznika p.p.ż zasilającej obiekt budynku biurowego
oczyszczalni ścieków Miechowiec”*

Zapytanie ofertowe :

Treść :

Przedmiotem postępowania jest wykonanie :

1. Projektu techniczno-budowlanego nowej szafy wewnętrznej, modułowej w stopniu ochrony min. IP2x z automatem SZR typu siec-siec oraz przegrodami oddzielającymi czynne obwody elektryczne przed dotykiem bezpośrednim i szafy zewnętrznej wyłącznika PWP połączonego z ukl. zasilania rozdzielni budynku.
2. wykonanie zaprojektowanej rozdzielni nN wraz z wyłącznikiem p.p.ż w miejsce istniejącej szafy wewnętrznej połączonej z rozdzielnią okapturzoną, wyłącznik PWP ma zostać zabudowany poza budynkiem zgodnie z aktualnymi przepisami pożarowymi dla budynków o kubaturze powyżej 1000 m³ *Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późniejszymi zmianami)* [3]

Dla pkt 1 należy wykonać :

1. Projekt techniczno-budowlany – zawierający wszystkie obliczenia , rys. , schematy i potrzebne zgody wymagane prawem, dot. wyłącznika p.p.ż PWP

Dla pkt 2 należy wykonać :


1. Prace budowlano-montażowe polegające na zabudowie dwóch szaf , jednej w budynku (rozdzielnia główna) ,drugiej przy ścianie zewnętrznej budynku ,elewacji (szafa wyl. PWP) wraz z kompletnym wymaganym osprzętem.
2. Obydwie rozdzielnice (główna i PWP) należy ze sobą spiąć odpowiednim okablowaniem tak by współpracowały ze sobą w sposób automatyczny.
3. Całość należy podłączyć do istniejącego okablowania nN zasilającego budynek administracyjny, tj. 2 kabli relacji stacja GLB 311 ,pole nr 1 - odpływ F13 oraz pole nr 6 - odpływ F65

Oferta ma być wyceniona zgodnie z przedmiotem tj.

1. Projekt plus wykonanie – cena

Załączniki :

1. Schematy koncepcji zasilania – stan akt. i projektowany
2. Zdjęcia istniejącej rozdzielni

GLÓWNY ENERGETYK

Adam Gajda