
KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie korytarza piętro 3 (poddasze) w budynku siedziby Starostwa Powiatowego
ADRES INWESTYCJI: Starostwo Powiatowe ul Hallera 9, 86-100 Świecie
NAZWA INWESTORA: Powiat Świecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

$0\%R+0\%S$

Zysk [Z]

$0\%R+0\%S$

VAT [V]

$23\%(R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S))$

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Korytarze			
1 d.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m2		
	Okna	12 * 1,25 * 2,5	m2	37,500	
	Drzwi	1,0 * 2,0 * (16)	m2	32,000	
				RAZEM	69,500
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	Piętro 3 - poddasze	15,35 * 1,85 + 7,2 * 2,2 + 3,5 * 7,8 + 3,5 * 7,8 + 7,2 * 2,2 + 15,35 * 1,85	m2	143,075	
				RAZEM	143,075
3 d.1	KNR AT-05 1660-03	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 600 o wys. do 4,5 m	kolu mna		
		1	kolu mna	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		(poz.2 + poz.12) * 0,05	m2	21,597	
				RAZEM	21,597
5 d.1	KNR 2-02 0333-01	Wypełnienie silikonem styku ościeżnicy drzwiowej z murem	m		
	Drzwi	(2,0 + 2,0 + 1,0) * 16	m	80,000	
	Okna	4,36 * 6 + 2,05 * 6	m	38,460	
				RAZEM	118,460
6 d.1	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm - punktowa naprawa tynku mozaikowego - wyrównanie krawędzi naprawianych miejsc, uzupełnienie nowym tynkiem	m2		
		0,2 * 0,2 * 10 + 8 + 0,1 * 0,1 * 10	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.2	m2	143,075	
				RAZEM	143,075
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.12	m2	288,858	
				RAZEM	288,858
9 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.12 * 0,15	m2	43,329	
				RAZEM	43,329
10 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.2 * 0,15	m2	21,461	
				RAZEM	21,461
11 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.2	m2	143,075	
				RAZEM	143,075
12 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	Piętro 3 - poddasze	1,67 * (13,35 + 15,35 + 1,85 + 1,85) + 0,3 * 1,67 * 5 + 0,7 * 0,56 * 3 + 2,1 * (2,2 + 1,05 + 1,05 + 7,2 + 7,8 + 1,3 + 3,5 + 7,8 + 7,2 + 3,5 + 7,8 + 1,3 + 7,2 + 2,2 + 7,2 + 7,8 + 1,05 + 1,05) + 1,67 * (15,35 + 15,35 + 1,85 + 1,85) + 0,3 * 1,67 * 5 + 0,7 * 0,56 * 3 + (0,65 * 2,2 * 2) * 2	m2	288,858	
				RAZEM	288,858

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.2	m2	143,075	
				RAZEM	143,075

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Korytarze						
1 d.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenową	m2	69,500	0,0000			
1*		przedmiar = 12*1,25*2,5 37,500 1,0*2,0*(16) 32,000 RAZEM 69,500 m2 -- R -- robocizna 0,213 r-g/m2 -- M --	r-g	14,8035	0,0000	0,00		
2*		folia ochronna samoprzylepna 1,05 m2/m2	m2	72,9750	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	143,075	0,0000			
1*		przedmiar = 15,35 * 1,85 + 7,2 * 2,2 + 3,5 * 7,8 + 3,5 * 7,8 + 7,2 * 2,2 + 15,35 * 1,85 = 143,075 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	8,1553	0,0000	0,00		
2*		folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	51,0778	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR AT-05 1660-03	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 600 o wys. do 4,5 m	kolu mna	1,000	0,0000			
1*		przedmiar = 1,000 kolumna -- R -- robocizna 1,78 r-g/kolumna -- S --	r-g	1,7800	0,0000	0,00		
2*		rusztowania przesuwne typu MP 600 0,56 m-g/kolumna	m-g	0,5600	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	21,597	0,0000			
1*		przedmiar = (poz.2 + poz.12) * 0,05 = 21,597 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2 -- M --	r-g	8,2285	0,0000	0,00		
2*		farba na zacieki 0,3 l/m2	l	6,4791	0,0000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 2-02 0333-01	Wypełnienie silikonem styku ościeżnicy drzwiowej z murem	m	118,460	0,0000			
1*		przedmiar = (2,0+2,0+1,0)*16 80,000 4,36*6+2,05*6 38,460 RAZEM 118,460 m -- R -- robocizna 0,04 r-g/m -- M --	r-g	4,7384	0,0000	0,00		
2*		sylikon akrylowy 0,05 szt/m	szt	5,9230	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm - punktowa naprawa tynku mozaikowego - wyrównanie krawędzi naprawianych miejsc, uzupełnienie nowym tynkiem	m2	8,500	0,0000			
1*		przedmiar = 0,2 * 0,2 * 10 + 8 + 0,1 * 0,1 * 10 = 8,500 m2 -- R -- robocizna - kalkulacja indywidualna 4 r-g/m2 -- M --	r-g	34,0000	0,0000	0,00		
2*		zaprawa MOZATYNK 1,2 mm 4,5 kg/m2	kg	38,2500	0,0000		0,00	
3*		środek gruntujący TYNKOLIT-T 0,4 kg/m2	kg	3,4000	0,0000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 10 % -- S --	%		0,0000		0,00	
5*		wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,0680	0,0000			0,00
6*		środek transportowy 0,0104 m-g/m2	m-g	0,0884	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	143,075	0,0000			
1*		przedmiar = poz.2 = 143,075 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	8,5845	0,0000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	30,0458	0,0000		0,00	
3*		0,21 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0286	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0429	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	288,858	0,0000			
1*		przedmiar = poz.12 = 288,858 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	23,1086	0,0000	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	63,5488	0,0000		0,00	
3*		0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0578	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0867	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2	43,329	0,0000			
1*		przedmiar = poz.12 * 0,15 = 43,329 m2 -- R -- robocizna 0,2426 r-g/m2 -- M --	r-g	10,5116	0,0000	0,00		
2*		gips 0,00327 t/m2	t	0,1417	0,0000		0,00	
3*		woda 0,00213 m3/m2	m3	0,0923	0,0000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M2+M3) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
5*		taśma wzmacniająca 1 m/m2 -- S --	m	43,3290	0,0000		0,00	
6*		mieszarka do zapraw 0,04 m-g/m2	m-g	1,7332	0,0000			0,00
7*		wyciąg 0,02 m-g/m2	m-g	0,8666	0,0000			0,00

Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*		środek transportowy 0,0032 m-g/m2	m-g	0,1387	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2	21,461	0,0000			
1*		przedmiar = poz.2 * 0,15 = 21,461 m2 -- R -- robocizna 0,2732 r-g/m2 -- M --	r-g	5,8631	0,0000	0,00		
2*		gips 0,00336 t/m2	t	0,0721	0,0000		0,00	
3*		woda 0,00218 m3/m2	m3	0,0468	0,0000		0,00	
4*		taśma wzmacniająca 1 m/m2	m	21,4610	0,0000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M2+M3) 1,5 % -- S --	%		0,0000		0,00	
6*		mieszarka do zapraw 0,04 m-g/m2	m-g	0,8584	0,0000			0,00
7*		wyciąg 0,02 m-g/m2	m-g	0,4292	0,0000			0,00
8*		środek transportowy 0,0033 m-g/m2	m-g	0,0708	0,0000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	143,075	0,0000			
1*		przedmiar = poz.2 = 143,075 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	18,1705	0,0000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,35 dm3/m2	dm3	50,0763	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	288,858	0,0000			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		przedmiar = $1,67 * (13,35 + 15,35 + 1,85 + 1,85) + 0,3 * 1,67 * 5 + 0,7 * 0,56 * 3 + 2,1 * (2,2 + 1,05 + 1,05 + 7,2 + 7,8 + 1,3 + 3,5 + 7,8 + 7,2 + 3,5 + 7,8 + 1,3 + 7,2 + 2,2 + 7,2 + 7,8 + 1,05 + 1,05) + 1,67 * (15,35 + 15,35 + 1,85 + 1,85) + 0,3 * 1,67 * 5 + 0,7 * 0,56 * 3 + (0,65 * 2,2 * 2) * 2 = 288,858 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna 0,127 r-g/m ² -- M --	r-g	36,6850	0,0000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,35 dm ³ /m ²	dm ³	101,1003	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	143,075	0,0000			
1*		przedmiar = poz.2 = 143,075 m ² -- R -- robocizna 0,1 r-g/m ² -- M --	r-g	14,3075	0,0000	0,00		
2*		środki czyszczące 0,05 kpl/m ²	kpl	7,1538	0,0000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Korytarze				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł