

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont instalacji elektrycznej mieszkania Radom ul. Struga 58/14</b>					
<b>1</b>		<b>TABLICE ELEKTRYCZNE oraz WLZ</b>			
1	KNNR 5 d.1 0405-06 analogia	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNNR 5 d.1 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 2P 25 A 0,03 mA w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNNR 5 d.1 0407-01	Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 1-biegunowy modułowy B 10 A w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNNR 5 d.1 0407-01	Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 1-biegunowy modułowy B 16 A w rozdzielnicach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNNR-W 5- d.1 08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt. żył		
		20	szt. żył	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
6	KNNR 5 d.1 0205-02	Przewody kabelkowe YDYp 3x4 mm <sup>2</sup> o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	KNNR 5 d.1 0211-07 analogia	Przewody wyrównawcze DYd 4 mm <sup>2</sup> 450/750 V	m		
		16	m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
8	KNNR-WV 5- d.1 08 0805-01	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm <sup>2</sup>	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9	KNNR-W 5- d.1 08 0803-02	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 4 mm <sup>2</sup>	szt.		
		16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
<b>2</b>		<b>INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH</b>			
10	KNNR 5 J.2 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.		
		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
11	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
12	KNNR 5 d.2 0308-03 analogia	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
13	KNNR 5 d.2 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
14	KNNR 5 d.2 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
15	KNNR 5 d.2 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		61	m	61.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.000</b>
16	KNNR 5 d.2 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		61	m	61.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>61.000</b>
17	KNNR 5 d.2 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		53	m	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
<b>3</b>		<b>Instalacja unifonu ( do domofonu)</b>			
<b>4</b>		<b>INSTALACJA OŚWIETLENIA</b>			
18	KNNR 5 d.4 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
19	KNNR 5 d.4 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
20	KNNR 5 d.4 0306-02 analogia	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 10 A	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	KNNR 5 d.4 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNNR 5 d.4 0306-02	Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 10 A - przycisk dzwonek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNNR 5 d.4 0304-03 analogia	Montaż gongu dwutonowego 230 V	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNNR 5 d.4 08 0808-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
25	KNNR 5 d.4 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		27	m	27 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27 000</b>
26	KNNR 5 d.4 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		27	m	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
27	KNNR 5 d.4 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		23	m	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
28	KNNR 5 d.4 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp 4x1,5 mm2 o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
29	KNNR 5 d.4 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawa plafoniera z żarówka LED 9,5 W, E- 27	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
30	KNNR 5 d.4 0502-01	Oprawy oświetleniowe - żyrandol 4 żarówkami LED 4 waty każda , gwint E- 27 lub E-14	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>5</b>		<b>Instalacja unifonu ( do domofonu) i antenowa</b>			
31	KNNR 5 d.5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
32	KNNR 5 d.5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - przewód do domofonu YTDY 2 x0,5 mm2	m		
		6	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>





