

PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:100

Strop S2:

- wylewka betonowa 5cm
- styropian gr. 20 cm $\lambda=0,03$
- folia budowlana
- strop sprężany lub kanałowy gr. 24,0cm
- tynk cem-wap

Dach D2:


- dachówka zakładkowa
- ceramiczna na połacie dachu
- od 10° nachylenia wyposażona w system odprowadzania wilgotności
- łaty 4x5cm zaimpregnowane do nro
- kontrłaty 2,5x5cm zaimpregnowane do nro
- izolacja przeciwilgociowa
- na połacie o niskim kącie nachylenia dla pokryć z dachówek ceramicznych
- deskowanie 2,5cm zaimpregnowane do nro
- krokwie gr. 20cm zaimpregnowane do nro

Podłoga P3:

- parkiet gr. 2cm
- wylewka betonowa gr. 5cm
- styropian gr. 10cm
- izolacja folia budowlana
- wylewka betonowa gr. 10cm
- piasek gr. 30cm
- grunt rodzimy

Podłoga P4:

- gres gr. 2cm
- wylewka betonowa gr. 5cm
- styropian gr. 10cm
- izolacja folia budowlana
- wylewka betonowa gr. 10cm
- piasek gr. 30cm
- grunt rodzimy



Nazwa obiektu budowlanego		Nazwa rysunku: PRZKROJ B-B		Rys. nr.: A5		Skala: 1:100
Rozbudowa z przebudową budynku sali gimnastycznej Międzyzwoju Domu Kultury nr 2 o scenę widowiskową wraz z sanitariatami i szatniami i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia sali gimnastycznej na pomieszczenie świetliczne		Inwestor: MIASTO BYDGOSZCZ UL. JEZUICKA 1 85-102 BYDGOSZCZ		Lokalizacja: dzielnica nr ewid. 22, 19/1, 19/2 obręb 95, ul. Leszczyńskiego, 04610_1, m. Bydgoszcz		
Projektant sprawdzający architekturę		mgr inż. arch. Zdzisław Ambrożyk spec. arch. nr upr. WRP-MB-7210/95/61		Data, podpis: 28.09.2017		
Projektant konstrukcja		mgr inż. arch. Jarosław Świerczewski spec. arch. nr upr. GP-KZ-7342/642/94		Data, podpis: 28.09.2017		
Proj. sprawdzający konstrukcję		mgr inż. Artur Tusznio spec. konstr.-budowlana nr upr. KUP/0004/P00K/14		Data, podpis: 28.09.2017		