


PRZEMKÓJ A-A

INWENTARYZACJA

SKALA 1:100



- Dach D1:**
- dachówka ceramiczna
 - deskowanie
 - krokwie gr. 20cm
 - płyty gkF

- Strop S1:**
- panele lub deski gr. 2,5cm
 - folia budowlana
 - strop drewniany gr. 25cm
 - w przestřeni stropu wełna mineralna gr. 25cm
 - płyty włórowe

- Podłoga P1:**
- parkiet gr. 2cm
 - wyłewka betonowa gr. 5cm
 - papa asfaltowa izolacyjna
 - wyłewka betonowa gr. 10cm
 - piasek gr. 30cm
 - grunt rodzimy

- Podłoga P2:**
- polbruk gr. 6cm
 - podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm
 - piasek gr. 110cm
 - grunt rodzimy

| | | | |
|--|--|-----------------------|------------------------|
| Nazwa obiektu budowlanego: Rozbudowa z przebudow a budynku sali gimnastycznej Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 o scenę widowiskow a wraz z sanitariatami i szatniami i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia sali gimnastycznej na pomieszczenie świetliczne | | | |
| Inwestor: MIASTO BYDGOSZCZ | Lokalizacja: dzielniki nr ewid. 22, 19/1, 19/2 obręb 95, ul. Łeszczyńskiego, 04610_1, m. Bydgoszcz | | |
| Nazwa rysunku: PRZEMKÓJ A-A INWENTARYZACJA | | Rys. nr: 14 | Skala: 1:100 |
| Opracował: mgr inż. Artur Tusznio spec. konstr.-budowlana nr upr. KUP/0004/P00K/14 | Data podpis: 28.09.2017 | | |