



RZUT KONTENERA SANITARNEGO  
SKALA 1:50



- LEGENDA:
- Poziom kanalizacyjny
  - Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej
  - pion kanalizacyjny
  - KO kratka odpływowa
  - KWS proj. kratka wentylacyjna grawitacyjna 200x200mm
  - KWE proj. wentylator wyciągowy 100m3/h

- UWAGI:
- elementy na wyposażeniu kontenera tj. grzejniki, boiler, wentylatory wyciągowe, kratki odpływowe dostarczane są przez producenta kontenera
  - zachować minimalny spadek  $i=2\%$  dla przewodów wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
  - wszystkie wymiary, podejścia pod armaturę, miejsca odpływów należy zweryfikować na budowie
  - boiler elektryczny wyposażać w naczynie wzbiorcze przeponowe oraz bezwzględnie w zawór bezpieczeństwa
  - w przypadku nieprzystosowania kontenera sanitarnego do montażu wywiewek kanalizacyjnych należy zamontować zawory napowietrzające na pionach

ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI



INWESTOR	Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota		
DANE INWESTYCJI			
ADRES	Działka ewid. 040301_2.0010.262/15 obręb 0005 Łochowo		
TYTUŁ PROJEKTU	BUDOWA BUDYNKU SANITARNEGO, WIATY ŚMIEŃNIKOWEJ, STANOWISK HANDLOWYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH, OŚWIETLENIA TERENU, OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I MONITORINGU TERENU NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA TARGOWISKA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE DZIAŁKI NR 262/15		
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	SANITARNA		
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł Kurowski upr. nr LUB/0313/PWBS/20		
TYTUŁ RYSUNKU	KONTENER SANITARNY - INSTALACJA KANALIZACJI I WENTYLACJI		
TOM	SKALA 1:50	DATA 2021-11	NR RYSUNKU S08