
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Nr 080628C - ulica Prosta w zakresie przebudowy fragmentu chodnika w miejscowości Bartniczka
ADRES INWESTYCJI : Gmina Bartniczka, obręb Bartniczka, dz. nr 201; 202; 210; 211/2
INWESTOR : Gmina Bartniczka
ADRES INWESTORA : 87-321 Bartniczka, ul. Brodnicka 8
BRANŻA : Drogowa
DATA OPRACOWANIA : 12.03.2024r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania
12.03.2024r.

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 6	CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, ziemne	
2	7 - 14	CPV 45 23 31 20-6 Chodnik - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, krawężniki i obrzeża	
3	15 - 15	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, ziemne				
1	KNR 2-31 0807-d.1 03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm	m ²	265.000		
2	KNR 2-31 0801-d.1 03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²	265.000		
3	KNR 2-31 0813-d.1 01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	655.000		
4	KNR 2-31 0814-d.1 02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	218.000		
5	KNR 2-31 0812-d.1 03	Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu	m ³	56.750		
6	KNR 19-01 d.1 0118-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji asfalto-, gruzo- i betonowych. W zakresie i na koszt Wykonawcy. UWAGA! Materiał z rozbioru nadający się do ponownego wbudowania przekazać Inwestorowi. Należy ułożyć na paletach i owinąć folią.	m ³	119.257		
2		CPV 45 23 31 20-6 Chodnik - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, krawężniki i obrzeża				
7	KNR 2-31 0101-d.2 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	265.000		
8	KNR 2-31 0104-d.2 07	Warstwa odsączająca z piasku 0/2 w korycie chodnika. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	265.000		
9	KNR 2-31 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	490.000		
10	KNR 2-31 0403-d.2 05	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	165.000		
11	KNR 2-31 0407-d.2 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	218.000		
12	KNR 2-31 0402-d.2 04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe C 12/15 z oporem (B-15)	m ³	56.750		
13	KNR 2-31 0114-d.2 07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	265.000		
14	KNR 2-31 0511-d.2 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm. Wbudowanie istniejącej kostki.	m ²	265.000		
3		CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe				
15	KNR 2-31 0109-d.3 01	Uzupełnienie ubytku przy krawężniku podbudową betonową - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	196.500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

L p.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, ziemne			
1	KNR 2-31 d. 0807-03 1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm	m ²		
		265.0	m ²	265.000	
				RAZEM	265.000
2	KNR 2-31 d. 0801-03 1	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
		265.0	m ²	265.000	
				RAZEM	265.000
3	KNR 2-31 d. 0813-01 1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		655.0	m	655.000	
				RAZEM	655.000
4	KNR 2-31 d. 0814-02 1	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		218.0	m	218.000	
				RAZEM	218.000
5	KNR 2-31 d. 0812-03 1	Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu	m ³		
		655.0*0.07 pod krawężniki	m ³	45.850	
		218.0*0.05 pod obrzeża	m ³	10.900	
				RAZEM	56.750
6	KNR 19-01 d. 0118-19 1	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji asfalta-, gruzo- i betonowych. W zakresie i na koszt Wykonawcy. UWAGA! Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania przekazać Inwestorowi. Należy ułożyć na paletach i owinąć folią.	m ³		
		265.0*0.12 podbudowa betonowa grub. 12 cm	m ³	31.800	
		655.0*0.15*0.3 krawężniki betonowe 15x30cm	m ³	29.475	
		218.0*0.08*0.3 obrzeża betonowe 8x30cm	m ³	5.232	
		52.75 ława betonowa krawężniki i obrzeża	m ³	52.750	
				RAZEM	119.257
2		CPV 45 23 31 20-6 Chodnik - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, krawężniki i obrzeża			
7	KNR 2-31 d. 0101-01 2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		212.0*1.25	m ²	265.000	
				RAZEM	265.000
8	KNR 2-31 d. 0104-07 2	Warstwa odsączająca z piasku 0/2 w korycie chodnika. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²		
		212.0*1.25	m ²	265.000	
				RAZEM	265.000
9	KNR 2-31 d. 0403-03 2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		490.0 <+12cm>	m	490.000	
				RAZEM	490.000
10	KNR 2-31 d. 0403-05 2	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		165.0 <+3>	m	165.000	
				RAZEM	165.000
11	KNR 2-31 d. 0407-05 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		218.0	m	218.000	
				RAZEM	218.000

L p.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 2-31 d. 0402-04 2	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe C 12/15 z oporem (B-15) 655.0*0.07 pod krawężnik 218.0*0.05 pod obrzeża	m ³ m ³ m ³	 45.850 10.900	
				RAZEM	56.750
13	KNR 2-31 d. 0114-07 2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mecha- nicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm 212.0*1.25	m ² m ²	 265.000	
				RAZEM	265.000
14	KNR 2-31 d. 0511-02 2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm. Wbudowanie istniejącej kostki. 212.0*1.25	m ² m ²	 265.000	
				RAZEM	265.000
3		CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe			
15	KNR 2-31 d. 0109-01 3	Uzupełnienie ubytku przy krawężniku podbudową betonową - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 655.0*0.3	m ² m ²	 196.500	
				RAZEM	196.500