


Piętro +3		
Nr. Pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m2]
3.01	Pokój dzienny pacjentów	39,21
3.02	Kuchnia	18,12
3.03	Pokój dzienny pacjentów	21,71
3.04	Szatnia	9,91
3.05	Pomieszczenie socjalne	10,02
3.06	Dyżurka	9,64
3.07	Łazienka męska	9,60
3.08	Łazienka damska	9,47
3.09	Sala pacjentów	10,29
3.10	Sala pacjentów	9,99
3.11	Sala pacjentów	9,98
3.12	Pokój dzienny pacjentów	21,58
3.13	Klatka schodowa	18,77
3.14	Korytarz	110,15
3.15	Sala do terapii grupowej	27,20
3.16	Sala pacjentów	26,72
3.17	Sala pacjentów	26,54
3.18	Sala pacjentów	12,88
3.19	Sala pacjentów	12,93
3.20	Sala pacjentów	12,92
3.21	Sala pacjentów	12,78
3.22	Sala pacjentów	26,56
3.23	Sala pacjentów	26,04
3.24	Brudownik	9,82
3.25	Magazyn	4,23
3.26	Magazyn	10,66
3.27	Pom. Gospodarcze	5,39

3.28	Poczekalnia	11,14
3.29	Gabinet psychologa	11,17
3.30	Pomieszczenie socjalne	23,53
3.31	Korytarz	39,34
3.32	Sekretariat	25,7
3.33	Kierownik oddziału	12,47
3.34	Gabinet lekarski	12,62
3.35	Gabinet lekarski	6,66
3.36	Schówek	3,58
3.37	Schówek	2,28
3.38	WC	2,53
3.39	WC	2,72
3.40	Łazienka	12,25
3.41	Magazyn	12,89
3.42	Gabinet psychoterapeuty	12,77
3.43	Gabinet psychoterapeuty	12,69
3.44	Gabinet socjologa i terapii społeczności	12,83
3.45	Pom. do terapii grupowej	26,69
3.46	Korytarz	35,32
3.47	Pokój szkoleniowy	21,48
3.48	Gabinet psychoterapeuty	10,05
3.49	Gabinet psychoterapeuty	10,02
3.50	Gabinet psychoterapeuty	10,28
3.51	Łazienka	9,31
3.52	Klatka schodowa	23,75
Powierzchnia użytkowa		659,85
Powierzchnia ruchu		227,33
Powierzchnia usługowa		-
Powierzchnia netto		887,18
Powierzchnia nieużytkowa		-
Powierzchnia całkowita		1105,13



LEGENDA:

- projektowana instalacja hydrantowa
- HPistn. – istniejący hydrant wewnętrzny DN25
- HP25 – projektowany hydrant wewnętrzny DN25 z węzłem półsztywnym 30mb – wg proj. architektury
- Ph1, Ph2 – projektowane piony instalacji hydrantowej
- Ph3, Ph4 – istniejące piony instalacji hydrantowej

OZNACZENIA ŚREDNIC:

- rury stalowe ocynkowane np. Mapress Edelstahl firmy Geberit
- DN32 = Dzew35,0x1,5mm
- DN50 = Dzew54,0x1,5mm

 <b>ZBP</b> ZESPÓŁ BIUR PROJEKTOWYCH		Zespół Biur Projektowych ul. Świętokrzyska 12, 30 - 015 Kraków. e - mail: <a href="mailto:biuro@wolarek-zatorowski.eu">biuro@wolarek-zatorowski.eu</a> <a href="http://www.wolarek-zatorowski.eu">www.wolarek-zatorowski.eu</a>
Temat:	Roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku, budowie ścianek wydzielenia pożarowego, budowie kominów wentylacyjnych oraz dostosowaniu do aktualnych wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku szpitalnego nr 102 zlokalizowanego na terenie Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie	
Investor:	Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. dr. J. Babińskiego 29	
Adres:	ul. dr J. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, dz. nr 1/31	
Projektant:	mgr inż. Piotr Wiewiórski UPR. MAP/121/POOS/06	
Sprawdzający:	mgr inż. Agnieszka Wiewiórska UPR. MAP/153/POOS/07	
Tytuł:	RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA HYDRANTOWA	
Data:	05.2022	
Branża:	SANITARNA	Faza:
		PROJEKT TECHNICZNY
		Skala:
		1:100
		Nr rysunku:
		15-04