

mgr inż. arch. WIEŚLAW MOTYL



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Krotoszyńska 18
tel. 62 592 42 00
fax 62 592 42 01
e-mail: pa_arcus@osw.pl
www.pa-arcus.pl

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

| | | |
|--|---|---------|
| NAZWA: | Przedszkole i łobek | |
| ADRES: | Raszków | |
| KATEGORIA OBIEKTU: | IX | |
| JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: | 301706_5 | |
| OBR B: | 0015 Pogrzybów | |
| NUMER DZIAŁKI: | 167/15 | |
| INWESTOR: | Gmina i Miasto Raszków 63-440 Raszków, Rynek 32 | |
| NAZWA I ADRES JEDN. PROJ.: | Pracownia Architektoniczna Arcus 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszy ska 18 | |
| IMI , NAZWISKO, NUMER UPRAWNIE , SPECJALNO : | DATA OPRACOWANIA: | PODPIS: |
| Projektant mgr in . arch. Wiesław Motyl nr uprawnienie : UAN 7342-66/91 specjalno : architektoniczna | 03.03.2023 r. | |
| Sprawdzaj cy mgr in . arch. Radosław Torzy ski nr uprawnienie : 7131/92/P/2000 specjalno : architektoniczna | 03.03.2023 r. | |

2. SPIS TRE CI

| | |
|--|----------|
| 1. Strona tytułowa | str. 1 |
| 2. Spis tre ci | str. 2 |
| 3. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia | str. 3÷4 |

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

3.1. Zakres robót dla całego zmiernienia budowlanego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku przedszkola i łobka. Obiekt realizowany będzie jednoetapowo.

3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Na działce Inwestorskiej zlokalizowany jest budynek szkoły, boisko, plac zabaw, dojście i dojazd z kostki betonowej oraz zieleń niska i wysoka.

3.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Istnieje możliwość obecności niezainwentaryzowanej podziemnej infrastruktury technicznej.

3.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

3.4.1. Przewiduje się prace montażowe na wysokości do 10,00m podczas prac związanych z montażem konstrukcji stropodachu oraz pokrycia dachu a także podczas ocieplania i tynkowania obiektu. Prace budowlane i konstrukcyjne prowadzone będą przy użyciu rusztowań oraz dźwigów.

3.4.2. Wjazd i wyjazd z placu budowy możliwy jest od strony południowej.

3.4.3. Sprzęt elektryczny winien być sprawdzony przez osobę uprawnioną. Zapewni bezpieczną pracę urządzeń. Instalacje elektryczne zabezpieczy wyłącznikami prądu różnicowymi.

3.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie dokumenty świadczące o odbytych szkoleniach z zakresu BHP odpowiednich dla wykonywanych robót. Ponadto dla robót specjalistycznych powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych robót. Wyposaży pracowników w sprzęt ochrony osobistej.

3.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewnianie bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru:

Teren powinien być zagospodarowany zgodnie z wymogami BHP oraz zasadami sztuki budowlanej. Należy wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne podczas prac budowlanych. Zabezpieczy rusztowania oraz wszelkie otwory montażowe przed upadkiem człowieka i narzędzi. Na terenie budowy należy wyznaczyć drogi komunikacyjne zapewniające sprawny wjazd i wyjazd z budowy. Teren budowy należy ogrodzić. Wjazd na teren budowy możliwy jest od strony południowej o redukcji natężenia ruchu.

| | |
|---|--|
| mgr inż. arch. Wiesław Motyl nr uprawnień : UAN 7342-66/91 specjalność : architektoniczna | |
|---|--|