

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa ulicy bocznej od ul. gen. J. Bema w Krośnie		
1	Element	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (wytyczenie oraz inwentaryzacja powykonawcza)	kpl	1
1.2	KNNR 1/201/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na na plac wykonawcy, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II - wykonanie rowu przydrożnego		
	Wyliczenie ilości robót:			
		40*0,3*0,3	3,600000	
		RAZEM:	3,600000	
			m3	3,600
1.3	CJ 11/2006/2	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, głębokość frezowania średnia 2 cm (wraz z zafrezowaniem krawędzi w celu nawiązania do istniejącej nawierzchni na gł. 4cm)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		414*0,2	82,800000	
		RAZEM:	82,800000	
			m2	83
1.4	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	414
1.5	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	414
1.6	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, beton asfaltowy, wbudowanie mechaniczne (średnia gr. 3cm)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		414*0,03*2,5	31,050000	
		RAZEM:	31,050000	
			t	31,050
1.7	KNNR 6/309/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S (warstwa ścieralna) dla KR3, grubość po zagęszczeniu 4 cm+ zjazdy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		128*3+30	414,000000	
		RAZEM:	414,000000	
			m2	414
1.8	KNR 231/114/7	Nawierzchnia z destruktu - pobocza oraz zjazdy, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (pobocza szerokość 0,3 m + podypanie zjazdów) - materiał wykonawcy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		80*0,4*2	64,000000	
		RAZEM:	64,000000	
			m2	64,000