

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej, remont dachu oraz przebudowa wejścia i
podjazdu dla inwalidów wraz z miejscami postojowymi
ADRES INWESTYCJI : Warsztaty Terapii Zajęciowej
INWESTOR : Gmina Chmielno
ADRES INWESTORA : ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : dd.mm.rrrr.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
dd.mm.rrrr.

Data zatwierdzenia

Niniejszy kosztorys obejmuje wycenę remontu klatki schodowej oraz przebudowy wejścia i podjazdu dla inwalidów wraz z miejscami postojowymi Warsztatów Terapii Zajęciowej w miejscowości Chmielno przy ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno.

Zakres robót obejmuje:

1. Remont klatki schodowej
 - 1.1. Wymiana stolarki drzwiowej
 - 1.2. Roboty malarskie i okładzinowe ścian
2. Remont płytek na biegach schodowych
3. Przebudowa podjazdu dla inwalidów przed istniejącym wejściem wraz z miejscami parkingowymi
4. Remont dachu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1.1		Wymiana stolarki drzwiowej			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drzwi wejściowych zewnętrznych PCV o powierzchni ponad 2 m2 2.22*2.20	m ² m ²	 4.884	
				RAZEM	4.884
2 d.1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drzwi wejściowych wewnętrznych PCV o powierzchni ponad 2 m2 2.22*2.20	m ² m ²	 4.884	
				RAZEM	4.884
3 d.1.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych 2.22*2.20	m ² m ²	 4.884	
				RAZEM	4.884
4 d.1.1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych 2.22*2.20	m ² m ²	 4.884	
				RAZEM	4.884
1.2		Roboty malarkie i okładzinowe ścian			
5 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.97+13.75+28.17+22.36	m ² m ²	 70.250	
				RAZEM	70.250
6 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 47.890+1.30*2.90+1.21*2.90*2+1.21*2.90*2	m ² m ²	 65.696	
				RAZEM	65.696
7 d.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 2.85*(1.85*2+3.10*2+3.03+2.53*2+1.70+3.00*2+1.65*2+2.70+3.00+3.85*2+2.75+1.70*2+2.53+3.00*2+2.42*2+2.75+3.00+4.40*2+4.45*2)	m ² m ²	 243.276	
				RAZEM	243.276
8 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 65.695	m ² m ²	 65.695	
				RAZEM	65.695
9 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 243.276	m ² m ²	 243.276	
				RAZEM	243.276
10 d.1.2	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 70.250	m ² m ²	 70.250	
				RAZEM	70.250
11 d.1.2	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 243.276	m ² m ²	 243.276	
				RAZEM	243.276
12 d.1.2	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem 96.00	m m	 96.000	
				RAZEM	96.000
13 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 70.250	m ² m ²	 70.250	
				RAZEM	70.250
14 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 1.35*(1.85*2+3.10*2+3.03+2.53*2+1.70+3.00*2+1.65*2+2.70+3.00+3.85*2+2.75+1.70*2+2.53+3.00*2+2.42*2+2.75+3.00+4.40*2+4.45*2)	m ² m ²	 115.236	
				RAZEM	115.236
15 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1.50*(1.85*2+3.10*2+3.03+2.53*2+1.70+3.00*2+1.65*2+2.70+3.00+3.85*2+2.75+1.70*2+2.53+3.00*2+2.42*2+2.75+3.00+4.40*2+4.45*2)	m ² m ²	 128.040	
				RAZEM	128.040
16 d.1.2	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gramaplast - nałożenie na podłogi farby gruntującej 128.040	m ² m ²	 128.040	
				RAZEM	128.040
17 d.1.2	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gramaplast 128.040	m ² m ²	 128.040	
				RAZEM	128.040
18 d.1.2	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad 1.1*(3.00+3.00+3.00+3.00+1.50)	m ² m ²	 14.850	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.1.2 1208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach - montaż pochwyty z ze stali nierdzewnej	m	RAZEM	14.850
		3.00+3.00+3.00+3.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNR 4-01 d.1.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		70.250	m ²	70.250	
				RAZEM	70.250
2		Remont płytek na biegach schodowych			
21	KNR-W 4-01 d.2 0820-08	Rozebranie okładziny z płytek na biegach schodowych	m ²		
		6*0.50*1.21+9*0.50*1.21*10*0.50*1.21+10*0.50*1.21+10*0.50*1.21	m ²	48.672	
				RAZEM	48.672
22	KNR 0-17 d.2 2608-04	Grunтовanie preparatem wzmacniającym stopni i podestów - betonkontakt	m ²		
		48.672	m ²	48.672	
				RAZEM	48.672
23	KNR 0-12II d.2 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		48.672	m ²	48.672	
				RAZEM	48.672
24	KNR 0-12 d.2 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		48.672	m ²	48.672	
				RAZEM	48.672
25	KNR 0-12II d.2 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		0.60*2*(6+9+10+10+10)	m	54.000	
				RAZEM	54.000
26	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		54.00	m	54.000	
				RAZEM	54.000
27	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		2.00	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	2.000	
		2.00		RAZEM	2.000
3		Przebudowa podjazdu dla inwalidów przed istniejącym wejściem wraz z miejscami parkingowymi			
29	KNR 4-01 d.3 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.		
		30.00	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
30	KNR 2-31 d.3 0806-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		120.00	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
31	KNR 4-01 d.3 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³		
		3.45*1.80*0.90	m ³	5.589	
				RAZEM	5.589
32	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - wraz z utylizacją	m ³		
		120.00*0.15+7.00	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
33	KNR 2-31 d.3 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm	m ²		
		120.00	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
34	KNR 2-31 d.3 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
		Krotność = 6	m ²	120.000	
		120.00		RAZEM	120.000
35	KNR 2-31 d.3 0104-0_	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		120.00	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
36	KNR 2-31 d.3 0101-0_	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
		Krotność = 3	m ²	120.000	
		120.00			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 2-31 d.3 0105-0_	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 120.00	m ² m ²	RAZEM 120.000	120.000
38	KNR 2-31 d.3 0105-0_	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 12 120.00	m ² m ²	RAZEM 120.000	120.000
39	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 120.00	m ² m ²	RAZEM 120.000	120.000
40	KNR 2-31 d.3 0407-0_	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 48.00	m m	RAZEM 48.000	48.000
41	KNR-W 2-02 d.3 1209-0_	Balustrady z pochwytem stalowym malowane proszkowo z pochytami dla niepełnosprawnych 34.00	m m	RAZEM 34.000	34.000
4		Remont dachu			
42	KNR 4-01 d.4 0535-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 15*10.00	m ² m ²	RAZEM 150.000	150.000
43	KNR 4-01 d.4 0432-02	Demontaż okien dachowych 15	szt. szt.	RAZEM 15.000	15.000
44	KNR 0-15 d.4 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 15*(0.80*2+1.50*2)	m m	RAZEM 69.000	69.000
45	KNR 0-15 d.4 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej - okno 78*140cm 15	szt. szt.	RAZEM 15.000	15.000
46	KNR 2-02 d.4 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho - dodatkowe ocieplenie wokół okien gr. 5cm 11.40	m ² m ²	RAZEM 11.400	11.400
47	NNRNKB d.4 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbki okien dachowych 15*0.25*(1.50*2+0.90*2)	m ² m ²	RAZEM 18.000	18.000
48	KNR 4-01 d.4 0522-04	Uzupełnienie pokrycia z blachy - materiał z rozbiórki 150.00	m ² m ²	RAZEM 150.000	150.000
49	KNR 4-02 d.4 0234-11	Demontaż elementów uzbrojenia - rura wywiewna blaszana 32.00	szt. szt.	RAZEM 32.000	32.000
50	KNR-W 2-15 d.4 0213-07	Rury wywiewne - kominki wentylacyjne 32.00	szt. szt.	RAZEM 32.000	32.000

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 20	Remont klatki schodowej	0.00				0.00%
1.1	1 - 4	Wymiana stolarki drzwiowej	0.00				0.00%
1.2	5 - 20	Roboty malarskie i okładzinowe ścian	0.00				0.00%
2	21 - 28	Remont płytek na biegach schodowych	0.00				0.00%
3	29 - 41	Przebudowa podjazdu dla inwalidów przed istniejącym wejściem wraz z miejscami parkingowymi	0.00				0.00%
4	42 - 50	Remont dachu	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł