

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont odcinka drogi powiatowej NP 1668B na odc. Starzyna - Górny Gród (skrzyżowanie Nikiforowszczyzna) gmina Dubicze Cerkiewne powiat hajnowski województwo podlaskie

ADRES INWESTYCJI: 17-204 Dubicze Cerkiewne

NAZWA INWESTORA: Gmina Dubicze Cerkiewne

ADRES INWESTORA: ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne

BRANŻE: DROGOWA

DATA OPRACOWANIA: 31.01.2024

WYKONAWCA:

mgr inż. Marek Andrzej Łukaszuk

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej bez ograniczeń
nr ewidencyjny PDI/0154/PWBD/15

Data opracowania

31.01.2024

INWESTOR:

WOJT

Leon Małaszewski

Data zatwierdzenia

22.02.2024 r.

Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej DP 1668B na odc. Starzyna - Górny Gród (skrzyżowanie Nikiforowszczyzna) gmina Dubicze Cerkiewne

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|--|--|------|--------------|------------------|
| PRZEDMIAR: Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej DP 1668B na odc. Starzyna - Górny Gród (skrzyżowanie Nikiforowszczyzna) gmina Dubicze Cerkiewne | | | | | |
| 1 | | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | |
| d.1 | D-01.02.04; D-05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją oraz w miejscach włączenia do istniejącej nawierzchni i na skrzyżowaniach | m2 | | |
| | | 40 | m2 | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |
| 2 | | NAWIERZCHNIE | | | |
| d.2 | D-05.03.05a D-04.03.01a; D-05.03.26k | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z oczyszczeniem mechanicznym i skropieniem emulsją asfaltową nawierzchni drogowych | m2 | | |
| | | 8184 | m2 | 8 184,000 | |
| | | | | RAZEM | 8 184,000 |
| 3 | | POBOCZA | | | |
| d.3 | D-06.03.01; D-06.03.01a | Pobocza żwirowe szer. 0,75 m, warstwa śr.min. gr. 5 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie (z lokalnym przygotowaniem - ścięciem poboczy, wywiezieniem nadmiaru oraz wyrównaniem zadołowań) Krotność = 0,33 | m2 | | |
| | | 2370 | m2 | 2 370,000 | |
| | | | | RAZEM | 2 370,000 |