

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 18 w Zabrze  
ADRES INWESTYCJI : 41-800 Zabrze, ul. Pokoju 41  
INWESTOR : Urząd Miasta Zabrze  
ADRES INWESTORA : 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl. 5-7  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA : 12.03.2025

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

**NARZUTY**

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Malowanie ścian i sufitu</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	286.77	m <sup>2</sup>	286.770	
				RAZEM	286.770
2		Demontaż krat okiennych do ponownego montażu	kpl		
d.1	kalk. własna	8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000
3		Demontaż osłon na grzejniki do ponownego montażu	kpl		
d.1	kalk. własna	8	kpl	8.000	
				RAZEM	8.000
4		Demontaż prowadnic z lin wspinaczkowych	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
d.1	0832-04	66.58	m <sup>2</sup>	66.580	
				RAZEM	66.580
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-03	79.46	m <sup>2</sup>	79.460	
				RAZEM	79.460
7	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	557.54	m <sup>2</sup>	557.540	
				RAZEM	557.540
8	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1310-01	208.3	m <sup>2</sup>	208.300	
				RAZEM	208.300
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-01 analogia	79.46	m <sup>2</sup>	79.460	
				RAZEM	79.460
10	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0619-02	19.8	m <sup>2</sup>	19.800	
				RAZEM	19.800
11	KNR-W 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków) - 5-10 m ponad podłogą	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-07 z.sz.2.2. 9912-01	19.8	m <sup>2</sup>	19.800	
				RAZEM	19.800
12	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - 5-10 m ponad podłogą	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08 z.sz.2.2. 9912-01	557.54	m <sup>2</sup>	557.540	
				RAZEM	557.540
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	369.44	m <sup>2</sup>	369.440	
				RAZEM	369.440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 396.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				396.400	
				RAZEM	396.400
15	KNR-W 2-02 d.1 1510-03 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - wysokość ponad 5 do 10 m 557.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				557.540	
				RAZEM	557.540
16	KNR 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 208.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				208.300	
				RAZEM	208.300
17	KNR 2-02 d.1 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m 286.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				286.770	
				RAZEM	286.770
18	kalk. własna d.1	Montaż krat okiennych z demontażu 8	kpl kpl		
				8.000	
				RAZEM	8.000
19	kalk. własna d.1	Montaż osłon na grzejniki z demontażu 8	kpl kpl		
				8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km 2.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				2.750	
				RAZEM	2.750
21	d.1	Koszt utylizacji gruzu 4.95	t t		
				4.950	
				RAZEM	4.950
<b>2</b>		<b>Remont parkietu</b>			
22	KNR 19-01 d.2 0933-03 analogia	Ocyklinowanie posadzek "parkietu" starych zniszczonych lub malowanych 286.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				286.770	
				RAZEM	286.770
23	kalk. własna d.2	Szpachlowanie parkietu 286.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				286.770	
				RAZEM	286.770
24	KNR 19-01 d.2 0912-08	Lakierowanie posadzki i parkietu 286.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				286.770	
				RAZEM	286.770
25	kalk. własna d.2	Trasowanie i malowanie linii boiska (usytuowanie pasów - odtworzenie z przed szlifowania parkietu) 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000