

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja

Droga leśna Psia Dolina (nr inw. 220/181) w Leśnictwie Sidzina
Naprawa drogi po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu

Adres:

Leśnictwo Sidzina

Kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

Inwestor:

Nadleśnictwo Myślenice
Szpitalna
32-400 Myślenice

Wykonawca:

Sporządził:

Piotr Płoskonka

Sprawdził:

Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		km 0+810 – 0+1160 – Pasowe wypłukanie nawierzchni- 2 pasy o wymiarach: (65,0x0,7x0,03) + (65,0x0,5x0,05)=3,0m ³ . Zamulone 2 wodospusty metalowy o dł. 6mb. Naprawa: Oczyszczenie ręczne wodospustów (wykonano przed przybyciem likwidatora). Uzupelnienie nawierzchni kruszywem łamanym z zagęszczeniem mechanicznym			
1.1	KNR 2-31 0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 65*0,7*0,03+65*0,5*0,05	m3		2,990
			m3	2,990	
1.2	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie ręczne wodospustów	r-g		0,500
		0,5	r-g	0,500	