

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Remont cząstkowy drogi leśnej Nowa Droga Szczawne nr inw. 215/242
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	Nadleśnictwo Lesko z siedzibą w Łączkach k. Leska, Łączki 8, 38-600 Lesko
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Kosztorys

Remont cząstkowy drogi leśnej Nowa Droga Szczawne nr inw. 215/242

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
			1. Oczyszczenie rowu z namułu				
1	KNR 2-31 1403/04	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia zostaną wskazane podczas realizacji robót	m	900		
			2. Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utwardzenie dl. 1 km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót				
2	KNR 2-31 1402/05	D 06.03.01	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km	m2	1 350		
3	KNR 2-31 1004/06	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	3 150		
4	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2	m2	3 150		
5	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni klinem 4/31,5 uzupełnienie ubytków 2-5cm	m3	94,5		
6	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni grysem 4/8 uzupełnienie ubytków do 2cm	m3	63		
7	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01a	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2	m2	3 150		
8	KNR 2-31 1002/02	D 05.03.08b	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2)	m2	3 150		
9	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.08b	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2)	m2	3 150		
10	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.09a	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2)	m2	3 150		
			<i>Uzupełnienie poboczy</i>				
11	KNR 2-31 0204/04	D 05.01.04a	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu śr. 6cm	m2	1 350		
			3. Montaż wodoropadacza PCV - standard ALP				
12			Montaż wodoropadacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist. nawierzchni, wykonaniem ławy betonowej, odbudową nawierzchni. Dł. wodoropadacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robót.	kpl.	3		
			4. Ślizgi z płyt				
			<i>Rozebranie nawierzchni</i>				
6	KNR 2-31 0802/07	D 01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego emulsją o grubości 15cm (pod płyty drogowe)	m2	164,3		
7	KNR 2-31 0802/08	D 01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm dla (5cm pod płyty drogowe)	m2	164,3		
			<i>Jezdnia z płyt</i>				
38	KNR 2-01 0129/05	D 05.03.03	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2 o gr. 15cm na podsypce piaskowej 5 cm - Nawrotka	m2	159		
			Razem				
			Podatek VAT				
			Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Remont częściowy drogi leśnej Nowa Droga Szczawne nr inw. 215/242

Nr	Opis	Wartość
1.	Oczyszczenie rowu z namułu	
2.	Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utwardzenie dl. 1 km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót	
3.	Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP	
4.	Ślizgi z płyt	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	