

**ROZBUDOWA I MODERNIZACJA AMFIEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
I ETAP MODERNIZACJA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ DACHU ORAZ MODERNIZACJA DACHU
II ETAP MODERNIZACJA SCENY AMFITEATRU**

Identyfikator kosztorysu: III ETAP

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2024-05-15 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	PLAC Z PŁYT BETONOWYCH		
1.1	Nawierzchnia		
2	KNR 4-01 208-2 Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.20 cm	szt	100,00
	100	100,00	
3	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	0,80
	0,20*0,20*0,20*100	0,80	
4	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km	m3	0,80
5	100-10 Opłata za utylizację gruzu	m3	0,80
6	KNR 2-31 105-3 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	161,00
7	KNR 2-31 105-3 Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm [RMS=26]	m2	161,00
8	KNR 2-31 502-4 Chodniki z płyt betonowych wieloformatowych gr 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	161,00