

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Remont ogrodzenia szkółki leśnej w Pawłowej;					
1		Roboty rozbiórkowe, ziemne i porządkowe			
1.1		Roboty przygotowawcze;			
1.1.1	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie odkrzaczenie terenu z odrośli drzew i krzewów -analogia 1400	m ² m ²	 1400,00	
				RAZEM	1400,00
1.1.1	KNR-W 2- 2 01 108-5	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości 0,05	ha ha	 0,05	
				RAZEM	0,05
1.1.1	KNR 2-01 3 111-3	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, odrośli: 700	m ² m ²	 700,00	
				RAZEM	700,00
1.1.1	KNR 2-01 4 505-1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego ręczne, kat.gruntu I-III - wyrównanie terenu pod fundament; 140,00*2,00	m ² m ²	 280,00	
				RAZEM	280,00
1.2		Roboty rozbiórkowe			
1.2.1	KNR 4-01 1 212-1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm - rozebranie stóp fundamentowych; 10*0,80*0,30*0,30	m ³ m ³	 0,72	
				RAZEM	0,72
1.2.2	KNR 2-25 2 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie siatki -analogia; Krotność = 0,2 1400,00*2,00	m ² m ²	 2800,00	
				RAZEM	2800,00
1.2.3	KNR 4-04 3 1107-3	Wywiezienie gruzu, złomu z terenu rozbiórki wraz z segregacją odzyskanych materiałów, transport samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z załadunkiem i wylądunkiem mechanicznym 4,00	t t	 4,00	
				RAZEM	4,00
1.2.4	KNR 4-04 4 1107-4	Wywiezienie gruzu, złomu z terenu rozbiórki - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km Krotność = 4 4,00	t t	 4,00	
				RAZEM	4,00
2		Roboty budowlane			
2.1		Ogrodzenie			
2.1.1		Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych			
2.1.1.1	KNR-W 2- 1 02 1803-03	Ogrodzenie z siatki wysokości 2,0 m na słupkach stalowych z kształtowników o rozstawie 4,0 m obsadzonych w cokole, założenie nowej siatki ocynkowanej i trzech linek (drułów ocynk śr min 3,5mm) na istniejącej słupki z wcześniejszym ich oczyszczeniem i pomalowaniem. Wykonanie podpór z kształtowników stalowych osadzonych w stopach betonowych, obustronnie w rozstawie co 50 mb ogrodzenia -analogia 1400	m m	 1400,00	
				RAZEM	1400,00
2.1.1.2	KNR 2-02 1.2 1218-03	Wsporniki kotwy ze stali okrągłej ramienne 350	szt. szt.	 350,00	
				RAZEM	350,00