



Przekrój I
km 0+000,00 – km 0+650,00
Łącznik
skala 1:50




9cm górna warstwa nawierzchni – kruszywo łamane (4-31,5) wraz z powierzchniowym zaklinowaniem miałem (0-4)
18cm dolna warstwa nawierzchni – kruszywo łamane (31,5-63) warstwa wzmacniająca z georusztu polipropylenowego o sztywnych węzłach min. 20/20kN/m

Szczegół B
skala 1:20




Przekrój III
km 1+137,49 – km 2+002,14
skala 1:50




9cm górna warstwa nawierzchni – kruszywo łamane (4-31,5) wraz z powierzchniowym zaklinowaniem miałem (0-4)
18cm dolna warstwa nawierzchni – kruszywo łamane (31,5-63)
20cm ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa


Przekrój IV
km 0+900,00 – km 1+137,49
skala 1:50



Szczegół A
skala 1:20



Przekrój II
km 0+650,00 – km 0+900,00



9cm górna warstwa nawierzchni – kruszywo łamane (4-31,5) wraz z powierzchniowym zaklinowaniem miałem (0-4)
18cm dolna warstwa nawierzchni – kruszywo łamane (31,5-63) warstwa wzmacniająca z georusztu polipropylenowego o sztywnych węzłach min. 20/20kN/m
30cm wymiana gruntu na G1 różnoziarnisty

Biuro projektowe: <i>JR</i> -Justyna Rybak Wielka Wieś 8a 27-215 Wachock tel: 880-149-474; 880-815-418		INWESTOR: Nadleśnictwo Stąporków ul. Niekańska 15 26-220 Stąporków		
OBIEKT: Budowa drogi leśnej nr 109 na terenie Leśnictwa Królewiec				
RYSUNEK: <i>Przekroje konstrukcyjne</i>			RYS. NR 4-1	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS
Projektant	<i>mgr inż. Justyna Rybak</i>	<i>SWK/0093/PWBD/15</i>	<i>II 2019</i>	
Sprawdzający	<i>mgr inż. Andrzej Rybak</i>	<i>SWK/0094/PWBD/15</i>	<i>II 2019</i>	
		Data opracow. <i>II 2019</i>		SKALA <i>1:50</i>