



W-1.43.2.133.2024.2AW
Dot. 152/24

Warszawa, dnia 19.07.2024 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

Zadanie BOM nr 479 pn.: Zazielenimy ścieżkę rowerową w Gminie Radzymin. Wykonanie usługi związanej z zagospodarowaniem zieleni w strefie pomiędzy DW 632 a drogą pieszo-rowerową w miejscowości Cegielnia i Słupno - wzdłuż ul. Jana Pawła II (dawna Droga Krajowa nr 8 w gminie Radzymin) – nr postępowania 152/24

Działając na podstawie **art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwu informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Czy w zakresie zamówienia znajduje się wykonanie oraz pielęgnacja trawników? Jeżeli tak to w jakiej ilości?

Odpowiedź 1:

W zakresie zamówienia znajduje się przywrócenie trawnika do stanu pierwotnego w przypadku, gdy podczas robót zostanie uszkodzony istniejący trawnik. Odtworzenie trawnika należy wykonać w zakresie takim, w jakim trawnik został zniszczony w trakcie prowadzenia robót. Wszystkie prace będą prowadzone pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

Gwarancja

Trawniki łąkowe oraz odtworzone tereny powinny być objęte 36 miesięcznym okresem pielęgnacyjnym i gwarancyjnym. Zabiegi pielęgnacyjne opisane w specyfikacji technicznej w punkcie 6.2

Pytanie 2

Jaki materiał został przewidziany do wykonania ściółkowania zaprojektowanych rabat: kolorowe kamienie czy kora fr. 20-40mm?

Odpowiedź 2:

Kora stosowana do ściółkowania nasadzeń powinna być czysta sanitarne, pozyskana z drzew iglastych. Przewiduje się zastosowanie frakcji 20-40 mm, 4 cm dla krzewów i drzew. Kora powinna mieć świeży zapach i odpowiedni kolor, nie może mieć objawów zagrzybienia.

Pytanie 3

Czy w ramach przygotowania terenu pod nasadzenia została przewidziana wymiana gruntu na głębokość 30cm wraz z nawiezieniem ziemi urodzajnej?

Odpowiedź 3:

Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników o ok. 20 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm).

Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
Grzegorz Obłękowski