


LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm dla KR1
- 2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm dla KR1
- 3 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. śr. 25 cm
- 4 - pobocze z mieszanki niezwiązanej kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. śr. 8 cm
- 5 - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. śr. 25 cm
- 6 - istniejące podłoże E_z > 25 MPa

PRZEKRÓJ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI TRASY



NAZWA RYSUNKU	PRZEKRIJE NORMALNE - ARKUSZ 1 Z 1	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa dróg na terenie Gminy Szudziałowo - Droga pol. na dz. o nr geod. 272 w obrębie Suchynicze, gm. Szudziałowo	
INWESTOR	Gmina Szudziałowo ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA 1:50
ZESPOŁ PROJEKTOWY	PROJEKTANT: mgr inż. Michał Rečko nr upraw. PDL/0136/PWBD/21	
DATA OPRACOWANIA: 19.01.2024 r.		