


LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm dla KR1
- 2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm dla KR1
- 3 - podbudowa mieszanki niezwiązanej kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. śr. 25 cm
- 4 - pobocze gruntowe
- 5 - humusowanie z obsianiem trawą pasa drogowego
- 6 - istniejące podłoże E_a > 80 MPa

PRZEKRÓJ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI TRASY



NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE - ARKUSZ 1 Z 1	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa dróg na terenie Gminy Szudziałowo - Droga pol. na dz. o nr geod. 63 w obrębie Trzcianno Stare, gm. Szudziałowo, Gmina Szudziałowo	
INWESTOR	ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA 1:50
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PROJEKTANT: mgr inż. Michał Rećko nr upraw. PDL/0136/PWBD/21	
DATA OPRACOWANIA: 19.01.2024 r.		