




PRZEKRÓJ NA ODCINKACH: 0+000 - 0+023;
0+041 - 0+045; 0+054 - 0+102



PRZEKRÓJ NA ODCINKACH: 0+045 - 0+054;
0+102 - 0+143,87



PRZEKRÓJ NA ODCINKACH: 0+023 - 0+041



LEGENDA:

- ① - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm dla KR1
- ② - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm dla KR1
- ③ - podbudowa mieszanki niezwiązanej kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. śr. 25 cm
- ④ - pobocze żwirowe grub. 8 cm
- ⑤ - nawierzchnia z kostki betonowej czer. grub. 8 cm
- ⑥ - betonowy krawężnik najazdowy 15x22 cm
- ⑦ - betonowy krawężnik 15x30 cm
- ⑧ - obrzeże betonowe 8x30 cm
- ⑨ - podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm
- ⑩ - ława betonowa z betonu klasy C12/15
- ⑪ - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C_{NR} stabilizowanym mechanicznie grub. śr. 20 cm
- ⑫ - betonowy krawężnik skośny 15x22/30 cm
- ⑬ - nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm
- ⑭ - opornik betonowy 12x25 cm
- ⑮ - istniejące podłoże E_z > 80 MPa

NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJE NORMALNE - ARKUSZ 1 Z 1	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa dróg na terenie Gminy Szudziałowo - Droga pol. na dz. o nr geod. 121/2 w obrębie Zubrzyca Wielka gm. Szudziałowo	
INWESTOR	Gmina Szudziałowo ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA 1:50
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	PROJEKTANT: mgr inż. Michał Rečko nr upraw. PDL/0136/PWBD/21	
DATA OPRACOWANIA: 19.01.2024 r.		