



SG.270.2.2.2025

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:

„Odtworzenie parkingu dla samochodów osobowych w Parku Zdrojowym im. M. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju”.

Do treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynęło zapytanie Wykonawcy (treść pytania poniżej). Działając w myśl art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 t.j. z późn. zm.), informuję:

Pytanie Wykonawcy:

„Proszę o wyjaśnienie pozycji 112 - Wykonanie traconej ścianki szczelnej typu larsen - zabudowanej metodą wciskaną. Czy podana jednostka - mp jest prawidłowa oraz miejsca zabudowy ścianek.”

Odpowiedź na pytanie:

W pozycji 112 przedmiaru prawidłową jednostką jest metr kwadratowy [m²].

Miejsce zabudowy ścianki typu larsen o wysokości elementów 9,0 m pokrywa się z przebiegiem nowej ściany oporowej od strony południowej i wschodniej działki, która jest przedłużeniem istniejącej ściany oporowej. Nowa ściana oporowa oznaczona jest numerem 7 na rysunku nr 1 projektu zagospodarowania działki oraz na rysunku nr 1A projektu technicznego – branża budowlana.

Rozdzielnik:

Strona postępowania na Platformie Zakupowej.

Kopia:

JKZ - a/a

GF/2